

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
1	<p>PAVIMENTO IN KLINKER Pavimento in piastrelle in klinker per interni ed esterni posati a cassero con boiaccia di cemento puro tipo 325 su letto di malta con legante idraulico (questo compreso) e, a posa ultimata, formazione dei giunti secondo quanto richiesto dalla D.L. (con eventuale giunto largo e colorato) e pulitura con segatura, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>a Piastrelle opache o smaltate di dimensioni cm. 33 * 33 (EURO cinquantacinque/10)</p>	m ²	55,10
2	<p>RIVESTIMENTO IN LASTRE DI MARMO GRANITO O PIETRA SPESSORE CM. 2 Rivestimento di pareti in lastre spessore cm. 2, delle dimensioni non superiori a m. 0,80 * 0,60 e non inferiori a m. 0.40 * 0.30, e lapidi di chiusura dei loculi e delle cellette ossario, con coste fresate a spigoli vivi, poste in opera mediante tassellatura, compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onere dei ponteggi; - i fori delle lastre di rivestimento ed i bulloni di fissaggio in bronzo, trattati con protettivo idoneo per l'esposizione alle intemperie; - la numerazione progressiva sulle lapidi dei loculi e delle cellette mediante incisione con dimensioni e carattere a scelta della d.l.; - finitura fiammata e/o lucida; - la pulizia finale ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <p>Si precisa che le lastre di chiusura dei loculi e delle cellette ossario dovranno avere finitura lucida per permettere il fissaggio delle lettere dei nominativi dei deceduti; il rivestimento esterno, eseguito con lo stesso materiale, dovrà avere finitura fiammata ad eccezione dei marcapiani e di alcune decorazioni, se richieste dalla d.l., che saranno lucide. La numerazione delle lapidi dei loculi e delle cellette dovrà essere effettuata in alto a sinistra e l'ordine verrà stabilito con apposito schema fornito dalla d.l..</p> <p>a In granito "bianco sardo", fiammato (EURO centocinquantaquattro/00)</p>	m ²	154,00
3	<p>OSSARI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di ossari della serie Q-BOX (tipo Bosisio) Conforme a quanto previsto dall'art.13.2 della Circolare del 24 giugno 1993, n.24 del Ministero della Sanità, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>DIMENSIONE CELLA: ossario di punta: cm 35 x 35 x 80 peso Kg 16 ingombro libero interno conforme alla Circolare 24/6/93 n.24</p> <p>TELAIO: in profilati di alluminio anodizzato UNI9006/1 sezione 25x25, completi di alettature, assemblati con giunti ad incastro in alluminio pressofuso e provvisti di inserti in gomma per auto dilatazione, si compone grazie al pratico sistema ad incastro che lo contraddistingue dal tradizionale sistema costruttivo in cemento. Dimensioni telaio in mezzeria: ossario di punta: cm 35 x 35 x 75</p> <p>DIVISORI INTERNI: Internamente le cellette sono divise da lastre di calciosilicato idrato, rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, per esterni, resistente agli agenti atmosferici, omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco. I divisori verticali, di dimensioni standard, hanno spessore mm 6 e sono sigillati con silicone. I divisori orizzontali, di dimensioni standard, hanno spessore mm 6 e, per consentire il passaggio dei cavi di illuminazione votiva, hanno con un angolo sezionato a 45° e non vengono sigillate con silicone. Il controsigillo anteriore di dimensioni standard, ha spessore mm 6 e, per consentire il passaggio dei cavi di illuminazione</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
4	<p>totiva, ha con un angolo sezionato a 45° e non vien e sigillato con silicone.</p> <p>MONTAGGIO: compreso la fornitura e posa in opera secondo le disposizioni impartite dalla D.L. e tutte quelle opere necessarie a rendere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.</p> <p>(EURO duecentoventi/00)</p> <p>LOCULI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>DIMENSIONE:cm 78 x 78 x 234,peso Kg 70,portata 250 Kg/mq ingombro libero interno conforme alla Circolare 24/6/93 n. 24</p> <p>PANNELLO:il pannello in vetroresina, impiegato per la realizzazione delle quattro pareti del loculo, ha dimensioni cm 75 x 231 x 3.Alle estremità, su tutta la lunghezza di cm 231, il pannello ha sezione ad U per consentire l'incastro con il giunto.</p> <p>GIUNTO: il profilo di giunzione di tutti i pannelli, realizzato in vetroresina, ha dimensioni cm 8 x 8 x 231.I "dentini" sulle estremità del profilo consentono un sistema di autobloccaggio a "clips" per mettere in condizioni la struttura di avere un autoposizionamento allineato e corretto. Le scanalature sul fondo raccolgono il collante strutturale che collabora alla struttura e sigilla tutte le giunzioni. Il foro centrale è dotato di una boccola filettata per consentire il posizionamento delle borchie di sostegno delle lastre in marmo.</p> <p>COPERCHIO:il coperchio di chiusura, realizzato in vetroresina, di dimensioni cm 77 x 77 x 3 un bordo di innesto che si accoppia sulle quattro pareti della cella consentendone l'incollaggio e la sigillatura. Per ogni loculo vengono utilizzati due coperchi, uno posteriore e uno anteriore, entrambi collaborano strutturalmente al sistema.</p> <p>MONTAGGIO: compreso la fornitura e posa in opera secondo le disposizioni impartite dalla D.L. e tutte quelle opere necessarie a rendere l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.</p> <p>(EURO milleduecento/00)</p>	cad.	220,00
5	<p>GRADINO COMPLETO IN KLINKER Fornitura e posa di pezzi speciali angolari per pavimenti, davanzali e scale, in piastrelle in klinker per interni ed esterni posati a cassero con boiaccia di cemento puro tipo 325, compresa la formazione del sottofondo max 15 cm., la posa in opera delle piastrelle secondo le modalità e i disegni impartiti dalla stazione appaltante, la fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in materiale, colore e altezza a scelta della D.L., la formazione di pezzi speciali, le stuccature ed ogni altro onere relativo e necessario a rendere l'opera perfettamente funzionale senz'altro intervento. La misurazione per la contabilizzazione del sopraindicato prezzo unitario verrà effettuata a metro lineare, considerando per le scale (alzate e pedate incluse come elemento unico).</p> <p>(EURO settantotto/00)</p>	cad.	1.200,00
6	<p>INTONACO CIVILE Intonaco civile per interni o esterni formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante arricciatura in grassello di calce o materiale premiscelato idoneo, da applicare su strutture di qualsiasi tipo, compresi gli oneri dell'esecuzione degli spigoli a malta di cemento tipo 325 (o con l'ausilio di profilati di acciaio zincato da annegare nell'intonaco, compresi nel prezzo), degli smussi, delle lesene, e di ogni altro onere per dare il lavoro</p>	m.	78,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
7	<p>finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>a In malta bastarda Per interni o esterni con malta di bastarda di calce grassa, sabbia e cemento compresi i ponteggi di lavorazione per altezze sino a 5.00 m. (pareti, soffitti ecc.). (EURO venti/82)</p> <p>TINTEGGIATURA PER ESTERNI Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Compreso: - la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare; - imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello; - ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e uno strato di finitura dato a rullo; - gli oneri per le scale, i cavalletti, i ponteggi esterni con i necessari piani di lavoro (fino ad un'altezza di m. 5.00 dal piano di calpestio), la protezione e pulitura degli elementi da non verniciare quali gronde, pluviali, serramenti ad opera ultimata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	m ²	20,82
8	<p>a Idropittura acrilica pigmentata (EURO sette/31)</p> <p>FERRO LAVORATO Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in acciaio FE 00 uni 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo normali in ferro tondo, piatto, quadro ed angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere di scale o balconi o altre strutture simili leggere con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori piastre, bulloni, elettrodi ecc. dati in opera bullonati o saldati compresa la protezione contro la ruggine mediante la stesura di due mani di minio al piombo e due riprese di smalto oleosintetico con colore a scelta della stazione appaltante, le eventuali opere murarie, scavi, ponteggi ecc. ed ogni altro onere sopra non specificatamente menzionato, ma necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e funzionale senz'altro intervento.</p>	m ²	7,31
9	<p>a Per ringhiere, inferrate, cancelli e simili (EURO cinque/20)</p>	kg.	5,20
10	<p>BORCHIE FERMALAPIDI (EURO tredici/00)</p>	cad.	13,00
10	<p>LAVABO A CANALE IN PORCELLANA Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in porcellana vetrificata bianca montato su mensole, lunghezza cm. 120, compresa la rubinetteria in ottone cromato per acqua calda e fredda (fino a 3 gruppi per lavabo), pilette, sifoni di scarico, porta sapone da incasso in vitreus china bianca (fino a 3 per lavabo), gli allacciamenti all'acqua calda e fredda ed agli scarichi ed ogni altro onere relativo sopra non specificatamente menzionato, ma necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa, finita e funzionale senz'altro intervento. (EURO duecentoottantatre/00)</p>	cad.	283,00
11	<p>BORDONALI IN PIETRA DI LUSERNA Fornitura e posa in opera di bordonali in pietra di Luserna di dimensioni 25 * 20 x 100 cm. lavorati a bocciardatura fine nelle parti in vista, con coste arrotondate posati su cordolo in calcestruzzo dosato con 250 Kg. di cemento 325 per mc. di impasto, di dimensioni non inferiore a cm. 40x30 armato con 4 tondini FeB44 K ad aderenza migliorata diametro 14 posati a correre e staffe diametro 6 ogni 50 cm. compresi gli scavi ed i rinterri, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, le casserature, la stilatura dei giunti mediante cemento</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
12	<p>pigmentato, la fornitura di curve e pezzi speciali ed ogni altro onere sopra non specificatamente menzionato, ma necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e finita senz'altro intervento. (EURO ottantadue/90)</p> <p>PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	m.	82,90
13	<p>a Pezzatura di cm 10-12 (EURO settantanove/00)</p>	m ²	79,00
14	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO (EURO venticinque/14)</p>	ora	25,14
15	<p>OPERAIO QUALIFICATO (EURO ventitre/87)</p>	ora	23,87
16	<p>MANOVALE SPECIALIZZATO (EURO ventuno/68)</p>	ora	21,68
16	<p>ONERI PER LA SICUREZZA (EURO novemilacinquecento/00)</p>	a corpo	9.500,00