




**PERIFERIE AL CENTRO - DPCM 25.05.2016**  
**RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE**  
**INTERVENTO N. 08 - Cascina La Vecchia**  
**Recupero funzionale del fabbricato a centro didattico culturale e spazio**  
**museale etnografico legato al mondo rurale**  
**PROGETTO ESECUTIVO**



00	PRIMA EMISSIONE	19.06.2018
rev. n°	NOTA DI REVISIONE	data

Verificatore:		data:
Validatore:		data:
il Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Mazza 	Progettista/i Sab srl (Capogruppo) - Ing. Marco Adriani, Ing. Catuscia Maiggi, Arch. Pierpaolo Papi VS Associati srl - Arch. Fabrizio Volpato, Arch. Giorgio Strappazon Studio Architettura Oberto Rudella - Arch. Silvia Oberto Arch. Chiara Cambiano Arch. Marco Castegnaro	data:
sostituisce: _	sostituito da: _	nome file:

committente: <b>COMUNE DI CUNEO</b> Via Roma n. 28 - 12100 CUNEO Tel. 01714441 - Telefax 0171444211 Cod. Fisc. e P.IVA 00480530047 pec:protocollo.comune.cuneo@legmail.it mail:ufficio.protocollo@comune.cuneo.it	<b>LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE</b>	
	cod. lavoro: _	Tav. 202 EAREE 0500

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 01.A01.A65.010	<b>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI</b>  SOMMANO...	m <sup>3</sup>	277,00			
2 01.A01.A90.005	<b>SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI</b>  SOMMANO...	m <sup>3</sup>	54,00			
3 01.A01.B87.020	<b>REINTERRO DEGLI SCAVI CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE</b> SOMMANO...	m <sup>3</sup>	329,00			
4 01.A02.A50.005	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO</b>  SOMMANO...	m <sup>3</sup>	1,49			
5 01.A02.A70.010	<b>DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LEGNO COMPRESA SOVRASTANTE CALDANA</b>  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	54,50			
6 01.A02.A90.015	<b>DEMOLIZIONE DELLA PICCOLA E DELLA MEDIA ORDITURA DI TETTI</b>  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	847,50			
7 01.A02.B20.005	<b>TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO DI MURATURE IN MATTONI O PIETRAMME O VOLTE</b>  SOMMANO...	m <sup>3</sup>	6,91			
8 01.A02.B20.015	<b>TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO</b>  SOMMANO...	m <sup>3</sup>	0,25			
9 01.A02.C00.005	<b>RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA</b>  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	62,21			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
10 01.A05.A80.005	<b>RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA PORTANTE CON MATTONI PIENI NUOVI</b> SOMMANO...	m³	19,69			
11 01.A05.A80.025	<b>RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA PORTANTE CON MATTONI SEMIPIENI NUOVI</b> SOMMANO...	m³	1,13			
12 01.A05.B20.005	<b>RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA PORTANTE CON MATTONI PIENI NUOVI ED ELEMENTI DI RECUPERO DALLE DEMOLIZIONI</b> SOMMANO...	m³	18,36			
13 01.A07.E30.005	<b>FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI E RICOSTRUZIONE DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE CON GETTO A MANO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</b> SOMMANO...	m³	161,25			
14 01.A07.F60.005	<b>REALIZZAZIONE DI SOLAIO PIANO IN LEGNO</b> SOMMANO...	m²	46,00			
15 01.A09.E50.005	<b>FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAI CONTRO-TERRA</b> SOMMANO...	m²	448,00			
16 01.A10.A10.025	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMO STRATO DI INTONACO DENOMINATO RINZAFFO, SPESSORE CM 3</b> SOMMANO...	m²	624,98			
17 01.A11.A40.005	<b>REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, PER OGNI CM DI SPESSORE</b> SOMMANO...	m²	2'105,50			
18 01.A18.A25.005	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA VARIA PER LAVORI NON DI SERIE A LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA</b> SOMMANO...	kg	9'185,33			
19	<b>FORNITURA DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO, ALTEZZA MASSIMA MM 80</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
01.A18.A50.005	SOMMANO...	kg	2'500,00			
20	<b>POSA IN OPERA DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO, ALTEZZA MASSIMA MM 80</b>					
01.A18.A70.005	SOMMANO...	kg	2'500,00			
21	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE DURO, DIAMETRO MM 63 o 75</b>					
01.A19.E14.010	SOMMANO...	m	10,00			
22	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE DURO, DIAMETRO MM 90 o 110</b>					
01.A19.E14.015	SOMMANO...	m	100,00			
23	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE DURO, DIAMETRO MM 125 o 160</b>					
01.A19.E14.020	SOMMANO...	m	245,00			
24	<b>PULIZIA DI SUPERFICI MEDIANTE GETTO D'ACQUA A FORTE PRESSIONE</b>					
01.A20.C30.005	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	1'166,43			
25	<b>ESTRAZIONE MANUALE DI GUIDE E CORDONI DI DELIMITAZIONE BANCINE, SPESSORE CM 9-12</b>					
01.A23.B60.010	SOMMANO...	m	2,00			
26	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA GRIGLIATA PER LO SCOLO DI ACQUE METEORICHE</b>					
01.P08.N55.005	SOMMANO...	m	4,35			
27	<b>DEMOLIZIONE DI MURATURA DI MATTONI O MISTA ESEGUITA CON MARTELLO DEMOLITORE PER SPESSORI SUPERIORI A CM 15</b>					
02.P02.A02.010	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	29,19			
28	<b>DEMOLIZIONE A MANO DI TAVOLATO DI MATTONI PIENI COMPRESO L'INTONACO, DA</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
02.P02.A04.020	<b>CM 10 A CM 15 DI SPESSORE</b>					
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	41,00			
29 02.P02.A12.010	<b>FORMAZIONE DI FORO NELLE MURATURE IN MATTONI O MISTE PIETRAMME E MATTONI PER INSERIMENTO DI CATENE, TIRANTI O SIMILI</b>					
	SOMMANO...	cad	25,00			
30 02.P02.A16.020	<b>DEMOLIZIONE COMPLETA A MANO DI VOLTA IN MATTONI, DA CM 12 A CM 25 DI SPESSORE</b>					
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	5,50			
31 02.P02.A18.020	<b>DEMOLIZIONE PARZIALE A MANO DI VOLTA IN MATTONI, DA CM 12 A CM 25 DI SPESSORE</b>					
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	8,75			
32 02.P02.A20.010	<b>SVUOTAMENTO DI VOLTA ESEGUITO A MANO</b>					
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>	65,50			
33 02.P02.A22.010	<b>PUNTELLAMENTO DI VOLTA E SOLAIO PER RINFORZO O DEMOLIZIONE PARZIALE FINO A M 4 DI ALTEZZA</b>					
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	302,00			
34 02.P02.A34.010	<b>RIMOZIONE DI INTONACO SU SOFFITTE E PARETI, SPESSORE FIN O A CM 4</b>					
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	1'081,42			
35 02.P02.A36.010	<b>RIMOZIONE, CERNITA ED ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE DI PAVIMENTI ESEGUITA MANUALMENTE</b>					
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	249,50			
36 02.P02.A40.010	<b>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO GETTATO IN OPERA E/O SOTTOFONDO IN MALTA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, SPESSORE FINO A CM 6</b>					
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	318,50			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
37 02.P02.A40.020	<b>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO GETTATO IN OPERA E/O SOTTOFONDO IN MALTA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, PER OGNI CM IN PIÙ</b>  SOMMANO...	m²	1'274,00			
38 02.P02.A56.010	<b>RIMOZIONE DI OPERE IN METALLO</b>  SOMMANO...	kg	600,00			
39 02.P02.A58.020	<b>RIMOZIONE, CERNITA ED ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE DI MANTI DI COPERTURA IN LOSE</b>  SOMMANO...	m²	847,50			
40 02.P02.A60.020	<b>RIMOZIONE DI PICCOLA ORDITURA IN LEGNO PER TETTO CON DEPOSITO AL PIANO CORTILE DEL MATERIALE DI RISULTA: IN LOSE</b>  SOMMANO...	m²	847,50			
41 02.P02.A62.010	<b>RIMOZIONE DI MEDIA E GROSSA ORDITURA IN LEGNO CON DEPOSITO AL PIANO CORTILE DEL MATERIALE DI RISULTA</b>  SOMMANO...	m³	40,20			
42 02.P05.B05.010	<b>SCAVO ESEGUITO A MANO ALL'INTERNO DI FABBRICATI E CORTILI</b>  SOMMANO...	m³	188,63			
43 02.P05.B10.010	<b>SCAVO A CIELO APERTO ESEGUITO PARZIALMENTE A MACCHINA CON MINIESCAVATRICE</b>  SOMMANO...	m³	227,97			
44 02.P40.I05.020	<b>REALIZZAZIONE DI VOLTA A BOTTE IN MATTONI PIENI, SPESSORE 12 CM</b>  SOMMANO...	m²	2,50			
45 02.P40.I25.010	<b>FORNITURA E POSA DI SOLAIO AUTOPORTANTE IN LASTRE DI LAMIERA GRECATA E GETTO INTEGRATIVO IN CALCESTRUZZO ARMATO</b>  SOMMANO...	m²	20,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
46 02.P45.L05.010	<b>POSA IN OPERA DI LEGNAME DI GROSSA ORDITURA PRECEDENTEMENTE RECUPERATO</b>  SOMMANO...	m³	20,70			
47 02.P45.L15.020	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GROSSA ORDITURA IN LEGNO PER COPERTURE</b>  SOMMANO...	m³	28,07			
48 02.P45.L20.010	<b>SUPPLEMENTO ALLE VOCI PRECEDENTI PER ASSEMBLAGGIO CAPRIATE, COMPRESA LA FORNITURA DI FERRAMENTA E BULLONERIA OCCORRENTE</b>  SOMMANO...	m²	12,00			
49 02.P45.L50.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IRREGOLARE POSATO SU PREESISTENTE ORDITURA IN LEGNO, SPESSORE CM 3</b>  SOMMANO...	m²	254,25			
50 02.P60.O25.010	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DA INCOLLARE CON FINITURA A FRATTAZZO FINE, SPESSORE FINO A CM 5</b>  SOMMANO...	m²	251,50			
51 02.P60.O55.030	<b>FORMAZIONE DI VESPAIO AERATO MEDIANTE IGLOO E SOLETTA DI CALCESTRUZZO ARMATO, ALTEZZA TOTALE CM 40</b>  SOMMANO...	m²	215,00			
52 02.P60.O55.050	<b>FORMAZIONE DI VESPAIO AERATO MEDIANTE IGLOO E SOLETTA DI CALCESTRUZZO ARMATO, ALTEZZA TOTALE CM 55</b>  SOMMANO...	m²	17,50			
53 02.P80.S12.010	<b>PULITURA MANUALE DI ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEO</b>  SOMMANO...	m²	9,86			
54 02.P80.S28.030	<b>RASCHIATURA MANUALE DI VECCHIE PITTURE FRIABILI E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO PER SUCCESSIVE LAVORAZIONI</b>  SOMMANO...	m²	93,50			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
55 02.P90.U10.020	<b>RECUPERO DI MURATURA DI PARETI VERTICALI O VOLTE, SOSTITUZIONE MEDIA DI 8 MATTONI AL MQ</b>  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	1'720,73			
56 02.P90.U26.010	<b>SCARIFICATURA DEI GIUNTI DI FACCIATA, SOSTITUZIONE MEDIA DI 4 MATTONI PER MQ</b>  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	79,25			
57 02.P95.V22.010	<b>RESTAURO DI INFERRIATE, RECINZIONI, ECC., SOSTITUZIONE DI MATERIALE FINO A KG 2 AL MQ</b>  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	20,00			
58 02.P95.V36.010	<b>SMONTAGGIO, RESTAURO E RIMONTAGGIO DI CAMINI SU COPERTURA</b>  SOMMANO...	m <sup>3</sup>	4,00			
59 02.P95.V52.010	<b>RICOSTRUZIONE SPALLE DI PORTE E FINESTRE</b>  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	132,27			
60 03.A02.F01.005	<b>TRAMEZZO IN BLOCCHI MODULARI DI LATERIZIO PORIZZATI, SPESSORE CM 12</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	5,86			
61 03.A04.B01.010	<b>FORNITURA E POSA DI INTONACO NATURALE SU RINZAFFO, PER OGNI CM DI SPESSORE</b>  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	1'254,30			
62 03.A04.C01.030	<b>FORNITURA E POSA DI RASATURA A BASE DI CALCE SU INTONACO, SPESSORE MM 5</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	525,21			
63 05.P74.G10.010	<b>PROVVISTA E POSA DI NICCHIA IN LAMIERA PER CONTATORI, TIPO MEDIO</b> SOMMANO...	cad	3,00			
64	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTO</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
06.A10.B04.005	<b>DN 40 MM</b>					
	SOMMANO...	m	495,00			
65	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTO</b>					
06.A10.B04.030	<b>DN 110 MM</b>					
	SOMMANO...	m	990,00			
66	<b>RIPRISTINO DI MARCIAPIEDI IN ASFALTO</b>					
07.A20.T05.020						
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	3,75			
67	<b>RIPRISTINI STRADALI IN ASFALTO</b>					
07.A20.T10.020						
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	13,50			
68	<b>FORNITURA DI POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO, SPESSORE CM 4, DIMENSIONI INTERNE CM 40 x 40 x 40</b>					
08.P05.B03.015						
	SOMMANO...	cad	13,00			
69	<b>FORNITURA DI POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO, SPESSORE CM 4, DIMENSIONI INTERNE CM 50 x 50 x 50</b>					
08.P05.B03.020						
	SOMMANO...	cad	18,00			
70	<b>FORNITURA DI POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO, SPESSORE CM 4, DIMENSIONI INTERNE CM 60 x 60 x 60</b>					
08.P05.B03.025						
	SOMMANO...	cad	44,00			
71	<b>PROLUNGHE PER POZZETTI DIMENSIONI INTERNE CM 40 x 40 x 40</b>					
08.P05.B06.015						
	SOMMANO...	cad	13,00			
72	<b>PROLUNGHE PER POZZETTI DIMENSIONI INTERNE CM 50 x 50 x 50</b>					
08.P05.B06.020						
	SOMMANO...	cad	18,00			
73	<b>PROLUNGHE PER POZZETTI DIMENSIONI INTERNE CM 60 x 60 x 60</b>					
08.P05.B06.025						
	SOMMANO...	cad	44,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
74 08.P05.B63.010	<b>CHIUSINI PER POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO, DIMENSIONI CM 40 x 40</b>  SOMMANO...	cad	13,00			
75 08.P05.B63.015	<b>CHIUSINI PER POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO, DIMENSIONI CM 50 x 50</b>  SOMMANO...	cad	18,00			
76 08.P05.B63.020	<b>CHIUSINI PER POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO, DIMENSIONI CM 60 x 60</b>  SOMMANO...	cad	44,00			
77 08.P20.E40.015	<b>SIFONI TIPO FIRENZE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401 E DIN 19534 DIAMETRO ESTERNO CM 16</b>  SOMMANO...	cad	1,00			
78 08.P20.E44.020	<b>RACCORDI CON ISPEZIONE E TAPPO, IN PVC RIGIDO, DIAMETRO ESTERNO CM 12,5</b> SOMMANO...	cad	1,00			
79 08.P20.E44.030	<b>RACCORDI CON ISPEZIONE E TAPPO, IN PVC RIGIDO, DIAMETRO ESTERNO CM 16</b> SOMMANO...	cad	1,00			
80 14.P01.A05.005	<b>TAGLIO, ROTTURA E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E DEI RELATIVI SOTTOFONDI</b>  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	17,25			
81 22.P21.A25.005	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA STRATO DI SABBIA DI QUALSIASI SPESSORE</b>  SOMMANO...	m <sup>3</sup>	29,46			
82 27.A07.G05.005	<b>CONSOLIDAMENTO DI MURATURA MEDIANTE INIEZIONI CON MALTA IDRAULICA NATURALE, COMPRESA SIGILLATURA DELLE FESSURAZIONI</b>  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	312,44			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
83 27.A60.E05.005	<b>POSA IN OPERA DI PAVIMENTO DI RECUPERO IN COTTO FATTO A MANO</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	153,50			
84 27.A60.F25.005	<b>FORNITURA E POSA DI RETE IN RAME A PROTEZIONE DEI FORI PONTAI</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	8,00			
85 D ED BB 040 a	<b>FORNITURA E POSA DI RASATURA SU PARETI IN CALCESTRUZZO</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	69,90			
86 D ED CC 125 a	<b>MAGGIORAZIONE SE CON LASTRE IDROREPELLENTI</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	120,06			
87 D OD EE 005 a	<b>APPLICAZIONE STRATO DI ANTIRUGGINE SU SUPERFICI METALLICHE</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	20,00			
88 D OD EE 005 g	<b>APPLICAZIONE STRATO DI SMALTO SU SUPERFICI METALLICHE</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	20,00			
89 D RR II 355 a	<b>POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO PRECEDENTEMENTE RECUPERATO</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	593,25			
90 D RR LL 040 a	<b>TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGHICIDA TRAVI IN LEGNO</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	92,75			
91 D RR LL 230 a	<b>SABBIATURA DI MEDIA E GROSSA ORDITURA IN LEGNO</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	92,75			
92 NP001	<b>RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE</b> SOMMANO...	a corpo	2,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
93 NP002	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI, MANICOTTI, CAPOCHIAVE, BOLZONI</b> SOMMANO...	kg	1'350,00			
94 NP003	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MORALETTI IN ABETE, SEZIONE CM 8 x 10 PER ORDITURA DI TETTI</b> SOMMANO...	m2	847,50			
95 NP004	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN ABETE, SEZIONE CM 8 x 6 PER ORDITURA DI TETTI</b> SOMMANO...	m2	1'695,00			
96 NP005	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI PANNELLI OSB, SPESSORE MM 18</b> SOMMANO...	m2	847,50			
97 NP006	<b>POSA IN OPERA DI LOSE IN PIETRA</b> SOMMANO...	m2	847,50			
98 NP007	<b>RINFORZO E CONSOLIDAMENTO VOLTE MEDIANTE GETTO ARMATO CON F.R.P. - INTRADOSSO ED ESTRADOSSO</b> SOMMANO...	m2	282,50			
99 NP008	<b>RINFORZO E CONSOLIDAMENTO VOLTE MEDIANTE GETTO ARMATO CON F.R.P. - ESTRADOSSO</b> SOMMANO...	m2	115,00			
100 NP009	<b>RINFORZO DEI PILASTRI IN MATTONI DI LATERIZIO MEDIANTE CONFINAMENTO CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX</b> SOMMANO...	m	58,95			
101 NP010	<b>FORMAZIONE DI CORDOLO PERIMETRALE DI CORONAMENTO, COSTITUITO DA PIATTI DI ACCIAIO INOX</b> SOMMANO...	m	157,00			
<b>A R I P O R T A R E</b>						



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
102 NP011	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN ACCIAIO (EDIFICIO A)</b> SOMMANO...	a corpo	1,00			
103 NP012	<b>PULITURA ED INTEGRAZIONE DELLE RAMPE DI SCALA ESISTENTI</b> SOMMANO...	cadauno	6,00			
104 NP013	<b>POSA IN OPERA TAVELLE IN COTTO PRECEDENTEMENTE RECUPERATE E CAPP INTEGRATIVA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPESSORE CM 3</b> SOMMANO...	m2	26,00			
105 NP014	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MAGRONE PER FONDAZIONI E PLATEE</b> SOMMANO...	m3	41,30			
106 NP015	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE ED ISOLATE</b> SOMMANO...	m3	27,06			
107 NP016	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI A PLATEA E RAMPE</b> SOMMANO...	m3	58,68			
108 NP017	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO CON MASSETTO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, SPESSORE CM 15</b> SOMMANO...	m3	119,50			
109 NP018	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER ELEVAZIONI, SPESSORE &lt; CM 25</b> SOMMANO...	m3	20,30			
110 NP019	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER SOLAI E SOLETTI A SEZIONE RIDOTTA</b> SOMMANO...	m3	5,80			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
111 NP020	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROPARETI IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA E STRATO ISOLANTE, SPESSORE CM 12,5</b>  SOMMANO...	m2	328,81			
112 NP021	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROPARETI IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA E STRATO ISOLANTE, SPESSORE CM 20/30</b>  SOMMANO...	m2	95,94			
113 NP022	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO</b>  SOMMANO...	m2	26,00			
114 NP023	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA E STRATO ISOLANTE, SPESSORE CM 30</b>  SOMMANO...	m2	9,78			
115 NP024	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA E STRATO ISOLANTE, SPESSORE CM 20</b>  SOMMANO...	m2	52,30			
116 NP025	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO E STRATO ISOLANTE, SPESSORE CM 10</b>  SOMMANO...	m2	48,25			
117 NP026	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE TEMPORANEA IN CARTONGESSO, SPESSORE CM 10</b>  SOMMANO...	m2	7,75			
118 NP027	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA E STRATO ISOLANTE, SPESSORE CM 12,5</b>  SOMMANO...	m2	72,75			
119 NP028	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA E STRATO ISOLANTE, EI 120, SPESSORE CM 23</b>  SOMMANO...	m2	23,11			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
120 NP029	<b>SOVRAPPREZZO LASTRE IN CEMENTO FIBRORINFORZATO TIPO KNAUF AQUAPANEL, SPESSORE CM 1,25</b> SOMMANO...	m2	284,20			
121 NP030	<b>FORNITURA E POSA DI PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (XPS), SPESSORE 10 CM</b> SOMMANO...	m2	315,33			
122 NP031	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD</b> SOMMANO...	m2	425,50			
123 NP032	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMO FRENO AL VAPORE</b> SOMMANO...	m2	847,50			
124 NP033	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI ROCCIA, SPESSORE CM 8</b> SOMMANO...	m2	1'695,00			
125 NP034	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA TIPO "CELENIT N", SPESSORE CM 4</b> SOMMANO...	m2	847,50			
126 NP035	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA SOTTOLOSE TRASPIRANTE</b> SOMMANO...	m2	847,50			
127 NP036	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA FONOASSORBENTE</b> SOMMANO...	m2	46,00			
128 NP037	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOGLIE IN PIETRA DI LUSERNA, SPESSORE CM 3</b> SOMMANO...	m2	32,50			
129	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANCALINO IN LEGNO PER SOGLIE INTERNE</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
NP038	<b>FINESTRE</b>					
	SOMMANO...	m2	7,60			
130 NP039	<b>SCIALBO PARETI IN PIETrame E MATTONI</b>					
	SOMMANO...	m2	666,80			
131 NP040	<b>IDROPITTURA MURALE</b>					
	SOMMANO...	m2	1'193,67			
132 NP041	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN RAME 6/10, SVILUPPO CM 45</b>					
	SOMMANO...	m	142,00			
133 NP042	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLUVIALI IN RAME 6/10, Ø 120 MM</b>					
	SOMMANO...	m	54,00			
134 NP043	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINE E COPERTINE IN RAME 6/10</b>					
	SOMMANO...	m2	42,13			
135 NP044	<b>FORNITURA E POSA DI STRATO DI GHIAIA NATURALE DI CAVA E BORDATURE DI CONTENIMENTO, SPESSORE CM 10</b>					
	SOMMANO...		83,00			
136 NP045	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO SUPERFICI PIASTRELLATE</b>					
	SOMMANO...	m2	364,56			
137 NP046	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO</b>					
	SOMMANO...	m2	52,50			
138 NP047	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO NUVOLATO, COMPRESO MASSETTO, PER INTERNI</b>					
	SOMMANO...	m2	344,50			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
139 NP048	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO NUVOLATO, COMPRESO MASSETTO, PER ESTERNI</b>	SOMMANO...	m2	84,50		
140 NP049	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO, ALTEZZA CM 7</b>	SOMMANO...	m	100,00		
141 NP050	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO, ALTEZZA CM 15</b>	SOMMANO...	m	58,50		
142 NP051	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO</b>	SOMMANO...	m2	312,06		
143 NP052	<b>RIVESTIMENTO SOLAIO MEDIANTE TAVOLATO IN LEGNO TRATTATO, SPESSORE 2-3 CM</b>	SOMMANO...	m2	22,86		
144 NP053	<b>FORNITURA E POSA PAVIMENTO INDUSTRIALE IN LEGNO DI ROVERE</b>	SOMMANO...	m2	46,00		
145 NP054	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO IN ACCIAIO TIPO SISTEMA SECCO OS2 65 - APRIBILI</b>	SOMMANO...	m2	61,00		
146 NP055	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO IN ACCIAIO TIPO SISTEMA SECCO OS2 65 - FISSI</b>	SOMMANO...	m2	57,11		
147 NP056	<b>MESSA IN SICUREZZA FORI FINESTRE</b>	SOMMANO...	m2	3,41		
148	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELAIO PER PORTE A SCOMPARSA</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
NP057	SOMMANO...	cadauno	8,00			
149 NP058	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE A BATTENTE O SCOMPARSA</b> SOMMANO...	m2	29,19			
150 NP059	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO CERTIFICATE REI 120, LARGHEZZA CM 90</b> SOMMANO...	cadauno	1,00			
151 NP060	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONCINI PER ESTERNI IN LEGNO</b> SOMMANO...	cadauno	7,00			
152 NP061	<b>SUPPLEMENTO AI PORTONCINI ESTERNI PER SOPRALUCE E SPALLE LATERALI CIECHI</b> SOMMANO...	cadauno	2,53			
153 NP062	<b>SUPPLEMENTO AI PORTONCINI ESTERNI PER MANIGLIONE ANTIPANICO</b> SOMMANO...	cadauno	2,00			
154 NP063	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E GRIGLIE DI AERAZIONE COSTITUITE DA TELAIO E GRIGLIA AD ALETTE ORIZZONTALI</b> SOMMANO...	m2	7,53			
155 NP064	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE IN LEGNO PER ESTERNI</b> SOMMANO...	m2	19,54			
156 NP065	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TRADIZIONALI A BATTENTE, A UNA O DUE ANTE SU CARDINI</b> SOMMANO...	m2	4,00			
157 NP066	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO CERTIFICATE REI 120, LARGHEZZA CM 80</b> SOMMANO...	cadauno	1,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
158 NP067	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO IN ACCIAIO E VETRO</b> SOMMANO...	m	8,00			
159 NP068	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO METALLICO</b> SOMMANO...	m	42,50			
160 NP069	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA PARAPETTO-RINGHIERA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO</b> SOMMANO...	m	27,00			
161 NP070	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN LEGNO OKUMÈ VERNICIATO</b> SOMMANO...	m2	1,50			
162 NP071	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO IN LEGNO</b> SOMMANO...	m	8,00			
163 NP072	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE (EDIFICIO B)</b> SOMMANO...	a corpo	1,00			
164 NP073	<b>POSA IN OPERA DI POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO</b> SOMMANO...	cadauno	76,00			
165 NP074	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DEGRASSATORE, CAPACITÀ 2100 L, DIAMETRO 150CM, ALTEZZA 165 CM</b> SOMMANO...	cadauno	1,00			
166 NP075	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA ANTICADUTA (EDIFICIO A)</b> SOMMANO...	a corpo	1,00			
167 NP076	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA ANTICADUTA (EDIFICIO B)</b> SOMMANO...	a corpo	1,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>						
1 06.A01.E01.020	<b>F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unip...F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 6</b>  SOMMANO...	m	210,00			
2 06.A01.E01.025	<b>F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unip...F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 10</b>  SOMMANO...	m	950,00			
3 06.A01.E01.030	<b>F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unip...F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 16</b>  SOMMANO...	m	135,00			
4 06.A01.E01.040	<b>F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unip...F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 35</b>  SOMMANO...	m	240,00			
5 06.A07.A02.010	<b>F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di inte...F.O. interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C - 1P+N - da 10 a 32 A</b>  SOMMANO...	n	52,00			
6 06.A07.A02.025	<b>F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di inte...F.O. interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A</b>  SOMMANO...	n	16,00			
7 06.A07.A02.055	<b>F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di inte...F.O. interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A</b>  SOMMANO...	n	15,00			
8 06.A07.A02.060	<b>F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di inte...F.O. interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A</b>  SOMMANO...	n	4,00			
<b>A R I P O R T A R E</b>						



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
9 06.A07.A04.075	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di inte...F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A SOMMANO...	n	1,00			
10 06.A07.A04.080	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di inte...F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A SOMMANO...	n	2,00			
11 06.A07.B02.005	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad inter...F.O. di blocco differenziale 2P In <= 25A cl.A - 30 mA SOMMANO...	n	7,00			
12 06.A07.B02.085	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad inter...F.O. di blocco differenziale 4P In >= 32A cl.A - 30 mA SOMMANO...	n	3,00			
13 06.A07.B02.095	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad inter...F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 30 mA SOMMANO...	n	1,00			
14 06.A07.B07.005	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, c...F.O. interruttore differenziale puro modulare, classe A, 2P In <= 25A cl.A - 30 mA SOMMANO...	n	2,00			
15 06.A07.B07.015	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, c...F.O. interruttore differenziale puro modulare, classe A, 2P In = 40A cl.A - 30 mA SOMMANO...	n	1,00			
16 06.A07.B07.035	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, c...F.O. interruttore differenziale puro modulare, classe A, 4P In <= 25A cl.A - 30 mA SOMMANO...	n	3,00			
17	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, c...F.O. interruttore differenziale					
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
06.A07.B07.055	<b>puro modulare, classe A, 4P In &lt;= 63A cl.A - 30 mA</b>					
	SOMMANO...	n	4,00			
18 06.A07.C01.005	<b>F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico...F.O. interruttore non automatico modulare 1P - fino 32 A</b>					
	SOMMANO...	n	2,00			
19 06.A07.C01.080	<b>F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico...F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A</b>					
	SOMMANO...	n	1,00			
20 06.A07.E01.010	<b>F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fus...F.O. di portafusibili 10,3x38 1P</b>					
	SOMMANO...	n	12,00			
21 06.A07.E01.020	<b>F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fus...F.O. sezionatori portafusibili modulari 10,3x38 4P</b>					
	SOMMANO...	n	6,00			
22 06.A07.N01.010	<b>F.O.Fornitura in opera di bobine di sgancio per interruttori tipo scat...F.O. di sganciator di apertura per interr. da 200 a 1000 A</b>					
	SOMMANO...	n	6,00			
23 06.A08.A01.020	<b>F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e seg...F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 2 contatti</b>					
	SOMMANO...	n	12,00			
24 06.A08.A01.035	<b>F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e seg...F.O. di lampada di segnalazione singola</b>					
	SOMMANO...	n	34,00			
25 06.A08.A02.005	<b>F.O. Fornitura in opera di Relè per comando circuiti fino a 16 A ...F.O. di relè tipo passo passo 16 A - 2 cont. scambio aux.220 V</b>					
	SOMMANO...	n	24,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
26 06.A08.A02.015	<b>F.O. Fornitura in opera di Relè per comando circuiti fino a 16 A ...F.O. di relè tipo passo passo 16 A 4 cont. scambio aux.220 V</b>  SOMMANO...	n	4,00			
27 06.A08.A03.005	<b>F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in sca...F.O. di interr.orario a cavallieri 24H 1 contatti</b>  SOMMANO...	n	17,00			
28 06.A08.A03.015	<b>F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in sca...F.O. di interr.orario a cavallieri 24Hx7gg 1-2 contatti con riserva</b>  SOMMANO...	n	2,00			
29 06.A08.A09.005	<b>F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure...F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)</b>  SOMMANO...	n	30,00			
30 06.A08.B01.030	<b>F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, ...F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con riporto</b>  SOMMANO...	n	4,00			
31 06.A08.B01.090	<b>F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, ...F.O. di scaricatore per linea telefonica Un 200V - Up 300V - In 5kA</b>  SOMMANO...	n	4,00			
32 06.A08.B01.095	<b>F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, ...F.O. di scaricatore per linea dati Un 12-48V - Up 70V - In 5kA</b>  SOMMANO...	n	4,00			
33 06.A08.D02.005	<b>F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corr...F.O. di multimetro digitale</b> SOMMANO...	n	1,00			
34 06.A10.A01.015	<b>Tubazioni...F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigi...F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm</b>  SOMMANO...	m	20,20			
<b>A R I P O R T A R E</b>						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
35 06.A10.A01.020	Tubazioni...F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigi...F.O. di tubo PVC rigido D. 32 mm	SOMMANO...	m	50,00		
36 06.A10.A01.025	Tubazioni...F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigi...F.O. di tubo PVC rigido D. 40mm	SOMMANO...	m	58,00		
37 06.A10.A01.030	Tubazioni...F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigi...F.O. di tubo PVC rigido D. 50 mm	SOMMANO...	m	50,00		
38 06.A10.B01.015	Tubazioni...F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,...F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm	SOMMANO...	m	50,00		
39 06.A10.B01.020	Tubazioni...F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,...F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm	SOMMANO...	m	591,00		
40 06.A10.B01.025	Tubazioni...F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,...F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 40 mm	SOMMANO...	m	399,00		
41 06.A10.B01.030	F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazion...F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 50 mm	SOMMANO...	m	75,00		
42 06.A10.B01.035	F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazion...F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 63 mm	SOMMANO...	m	45,00		
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
43 06.A11.B03.005	<b>F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione e connessione con se...</b> <b>alveolare fino a 150x150x60</b>  SOMMANO...	n	11,00			
44 06.A11.B03.010	<b>Canaline...F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione e conness...</b> <b>alveolare 200x200x80</b>  SOMMANO...	n	1,00			
45 06.A12.A01.050	<b>Cassette di derivazione, scatole portafrutti, pozzetti, pressacavi...F...F.O. di cassetta da incasso</b> <b>516x202x80</b>  SOMMANO...	n	6,00			
46 06.A12.A01.055	<b>Cassette di derivazione, scatole portafrutti, pozzetti, pressacavi...F...F.O. di cassetta da incasso</b> <b>516x294x80</b>  SOMMANO...	n	15,00			
47 06.A13.A01.100	<b>F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi...F.O. di rivelatore infrarossi con</b> <b>relè e crepuscolare IP 10A</b>  SOMMANO...	n	15,00			
48 06.A13.B01.075	<b>F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi ...F.O. di copriforo - serie elite</b>  SOMMANO...	n	171,00			
49 06.A13.B01.080	<b>F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi ...F.O. di relè passo passo IP 10A</b> <b>- serie elite</b>  SOMMANO...	n	13,00			
50 06.A13.B01.100	<b>Apparecchiature civili...F.O. Fornitura in opera, entro contenitori pr...F.O. di pulsante IP 10A a</b> <b>tirante</b>  SOMMANO...	n	2,00			
51 06.A13.B04.005	<b>F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori ...F.O. di presa TV terrestre - serie</b> <b>elite</b>  SOMMANO...	n	3,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
52 06.A13.B04.010	<b>F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori ...F.O. di presa TV SAT - serie elite</b>  SOMMANO...	n	3,00			
53 06.A13.B07.005	<b>F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi ...F.O. di cronotermostato settimanale 3 livelli di temperatura - serie elite</b>  SOMMANO...	n	12,00			
54 06.A13.C01.005	<b>F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'instal..F.O. di supporti fino a 3 moduli</b> SOMMANO...	n	59,00			
55 06.A13.C03.005	<b>F.O. Fornitura in opera di placche di copertura con finitura metallica..F.O. di placche finitura metallica fino a 3 moduli</b>  SOMMANO...	n	59,00			
56 06.A13.F03.010	<b>F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma c...F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con 2 deviatori</b>  SOMMANO...	n	3,00			
57 06.A13.F04.010	<b>F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma c...F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè</b>  SOMMANO...	n	9,00			
58 06.A15.E02.005	<b>F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) ...F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante</b>  SOMMANO...	n	2,00			
59 06.A15.E02.015	<b>F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) ...F.O. di segnalazione addizionale</b>  SOMMANO...	n	2,00			
60	<b>Telecamere e componenti vari per impianti di TVCC ad alta sensibilità ...F.O. di antenna direttiva</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
06.A17.H01.020	larga banda UHF fino 90 elem.  SOMMANO...	n	1,00			
61 06.A17.H01.025	Telecamere e componenti vari per impianti di TVCC ad alta sensibilità ...F.O. di antenna UHF a pannello  SOMMANO...	n	1,00			
62 06.A17.H03.005	Telecamere e componenti vari per impianti di TVCC ad alta sensibilità ...F.O. di centralino a larga banda  SOMMANO...	n	1,00			
63 06.A17.H04.005	Telecamere e componenti vari per impianti di TVCC ad alta sensibilità ...F.O. di modulo amplificatore di potenza a larga banda  SOMMANO...	n	1,00			
64 06.A17.H08.005	Telecamere e componenti vari per impianti di TVCC ad alta sensibilità ...F.O. di impianto presa per antenna TV  SOMMANO...	n	42,00			
65 06.A19.A03.015	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli,...F.O. di sensore analogico ottico di fumo  SOMMANO...	n	23,00			
66 06.A19.A03.020	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli,...F.O. di unità interfaccia ad un ingresso indirizzata  SOMMANO...	n	23,00			
67 06.A19.A03.040	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli,...F.O. di modulo isolatore di lineari  SOMMANO...	n	9,00			
68 06.A19.A03.050	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli,...F.O. di camera d'analisi per condotte d'aria, con tubi di campionamen  SOMMANO...	n	4,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
69 06.A19.A04.055	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizz...F.O. di scheda programm. E gestione cle. 06.P19.A04.015 e pannelli "a SOMMANO...	n	1,00			
70 06.A19.A05.005	Rivelazione fumi e gas...Programmazione di centralina antincendio...F.O. di programmazione di cle antincendio di qualunque tipo, anche con SOMMANO...	n	1,00			
71 06.A19.A05.010	Rivelazione fumi e gas...Programmazione di centralina antincendio...F.O. di startup di cle antincendio avvio/verifica imp. controllo senso SOMMANO...	n	1,00			
72 06.A19.B02.005	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di accessori per imp...F.O. di stampante per centrali antincendio SOMMANO...	n	1,00			
73 06.A19.B02.010	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di accessori per imp...F.O. di sirena 24 v in corrente continua SOMMANO...	n	1,00			
74 06.A19.B02.015	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di accessori per imp...F.O. di campana antincendio 12/24 v SOMMANO...	n	1,00			
75 06.A19.B02.020	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di accessori per imp...F.O. di pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura per im SOMMANO...	n	7,00			
76 06.A19.B02.045	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di accessori per imp...F.O. di segnalatore acustico/luminoso con o senza crittogramma autoal SOMMANO...	n	7,00			
77	Rivelazione fumi e gas...F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici...F.O. di barriera a riflessione su					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
06.A19.B03.005	catadiottro con indirizz. a bordo o SOMMANO...	n	2,00			
78 06.A28.C01.005	P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuità ...posa gruppi di continuità statici fino a 6 kVA SOMMANO...	n	1,00			
79 06.A31.H03.705	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito...P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm <sup>2</sup> SOMMANO...	m	90,00			
80 06.A31.H04.715	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a ...P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2 m SOMMANO...	n	4,00			
81 06.P28.C01.010	UPS integrati monofase-monofase...Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" 1f/1f da 2 kVA SOMMANO...	n	1,00			
82 06.P31.A01.010	Corde di rame...corda di rame da 35 mm <sup>2</sup> SOMMANO...	m	90,00			
83 06.P31.E01.040	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco...puntazza croce 60x60x5 lungh: 2 m SOMMANO...	n	4,00			
84 605.0001005	MANO D'OPERA IMPIANTI ELETTRICL...Operaio specializzato (per eventuali economie) SOMMANO...	ora	60,00			
85 605.0001010	MANO D'OPERA IMPIANTI ELETTRICL...Operaio qualificato (per eventuali economie) SOMMANO...	ora	60,00			
86 605.0001015	MANO D'OPERA IMPIANTI ELETTRICL...Manovale specializzato (per eventuali economie) SOMMANO...	ora	60,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
87 710.0001120	CARPENTERIE E CONTENITORI PER QUADRI...F.O. Contenitore dei dispositivi sopra indicati con dimensioni 410x655x140mm IP65  SOMMANO...	corpo	1,00			
88 710.0001125	CARPENTERIE E CONTENITORI PER QUADRI...F.O. Contenitore dei dispositivi sopra indicati con dimensioni 215x210x100mm IP65  SOMMANO...	corpo	1,00			
89 710.0001130	CARPENTERIE E CONTENITORI PER QUADRI...F.O. Contenitore dei dispositivi sopra indicati con dimensioni 485x505x85mm IP40  SOMMANO...	corpo	2,00			
90 710.0001135	CARPENTERIE E CONTENITORI PER QUADRI...F.O. Contenitore dei dispositivi sopra indicati con dimensioni 410x463x140mm IP65  SOMMANO...	corpo	2,00			
91 710.0001140	CARPENTERIE E CONTENITORI PER QUADRI...F.O. Contenitore dei dispositivi sopra indicati con dimensioni 724x1596x250mm IP65  SOMMANO...	corpo	2,00			
92 710.0001145	CARPENTERIE E CONTENITORI PER QUADRI...F.O. Contenitore dei dispositivi sopra indicati con dimensioni 495x680x95mm IP65  SOMMANO...	corpo	2,00			
93 710.0001150	CARPENTERIE E CONTENITORI PER QUADRI...F.O. Contenitore dei dispositivi sopra indicati con dimensioni 700x1300x200mm IP65  SOMMANO...	corpo	2,00			
94 770.0002025	CAVI ISOLATI IN PVC...F.O. Cavo unipolare isolato FS17 450/750V 10mmq  SOMMANO...	m	105,00			
95	CAVI ISOLATI IN PVC...F.O. Cavo unipolare isolato FS17 450/750V 16mmq					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
770.0002030	SOMMANO...	m	170,00			
96 770.0003005	<b>CAVI ISOLATI IN PVC...F.O. Cavo unipolare isolato PVC H07Z1-K TYPE 2 1,5mmq</b> SOMMANO...	m	820,00			
97 770.0003015	<b>CAVI ISOLATI IN PVC...F.O. Cavo unipolare isolato PVC H07Z1-K TYPE 2 4mmq</b> SOMMANO...	m	330,00			
98 770.0003020	<b>CAVI ISOLATI IN PVC...F.O. Cavo unipolare isolato PVC H07Z1-K TYPE 2 6mmq</b> SOMMANO...	m	50,00			
99 800.0001100	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo,</b> SOMMANO...	n	146,00			
100 800.0001105	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. impianto luce emergenza in esecuzione da incasso o a vista.</b> SOMMANO...	n	19,00			
101 800.0001110	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. impianto termostato in esecuzione da incasso.</b> SOMMANO...	n	12,00			
102 800.0001115	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. impianto alimentazione rubinetto elettronico in esecuzione da inc</b> SOMMANO...	n	8,00			
103 800.0001120	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. impianto alimentazione asciugamani elettrico in esecuzione da inc</b> SOMMANO...	n	7,00			
104 800.0001125	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. predisposizione impianto Fonia Dati in esecuzione da incasso o a</b> SOMMANO...	n	57,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
105 800.0001130	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. impianto comando e alimentazione schermo motorizzato in esecuzione</b>  SOMMANO...	n	1,00			
106 800.0001135	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. predisposizione impianto cirofonico in esecuzione da incasso o a</b>  SOMMANO...	n	7,00			
107 800.0001140	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. predisposizione impianto antintrusione in esecuzione da incasso o</b>  SOMMANO...	n	29,00			
108 800.0001145	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. predisposizione impianto TVCC in esecuzione da incasso o a vista</b>  SOMMANO...	n	5,00			
109 800.0001150	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.O. predisposizione impianto diffusione sonora in esecuzione da incas</b>  SOMMANO...	n	6,00			
110 800.0001260	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.o. impianto luce interrotto in esecuzione da incasso.</b>  SOMMANO...	n	11,00			
111 800.0001265	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.o. impianto luce deviato in esecuzione da incasso.</b>  SOMMANO...	n	3,00			
112 800.0001270	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.o. impianto luce pulsante in esecuzione da incasso.</b>  SOMMANO...	n	33,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
113 800.0001275	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.o. impianto luce interrotto in esecuzione a vista.</b> SOMMANO...	n	8,00			
114 800.0001280	<b>PUNTI VARI IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA...F.o. impianto luce derivato in esecuzione da incasso o a vista.</b> SOMMANO...	n	104,00			
115 850.0001100	<b>IMPIANTI VARI...F.O. di pulsante di sgancio stagno da esterno con vetro a rompere,</b> SOMMANO...	n	5,00			
116 870.0001000	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di corpo illuminante da parete a LED 10 W,</b> SOMMANO...	n	6,00			
117 870.0001005	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di corpo illuminante da parete tipo applique per interni a LED 18,9W,</b> SOMMANO...	n	12,00			
118 870.0001010	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di corpo illuminante da parete tipo applique per interni a LED.</b> SOMMANO...	n	8,00			
119 870.0001015	<b>CORPI ILLUMINANTI...Corpo illuminante a sospensione 26W in alluminio pressofuso</b> SOMMANO...	n	12,00			
120 870.0001020	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di proiettore LED 3300lm-3000K-40°-CRI 83 35W colore nero</b> SOMMANO...	n	20,00			
121 870.0001023	<b>CORPI ILLUMINANTI...Binario elettrico per faretto di cui alla voce 870.0001020</b> SOMMANO...	m	32,00			
122 870.0001025	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di armatura stagna a LED 3718lm-4000K-CRI&gt;80 26W</b> SOMMANO...	n	1,00			
<b>A R I P O R T A R E</b>						



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
123 870.0001026	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di armatura stagna a LED 3718lm-4000K-CRI&gt;80 26W con cablaggio in emergenza 1h</b> SOMMANO...	n	1,00			
124 870.0001027	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di armatura stagna a LED 4000K - 7448lm - CRI=80 52W</b> SOMMANO...	n	2,00			
125 870.0001029	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di armatura stagna a LED 4000K - 7448lm - CRI=80 52W con cablaggio in emergenza 1h</b> SOMMANO...	n	2,00			
126 870.0001030	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di corpo illuminante da parete tipo applique LED 19,8 W, Luce direzionata.</b> SOMMANO...	n	10,00			
127 870.0001035	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di corpo illuminante per illuminazione di emergenza da 11W,</b> SOMMANO...	n	6,00			
128 870.0001040	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di corpo illuminante a plafone con installazione sospesa Led 53W,</b> SOMMANO...	n	18,00			
129 870.0001042	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di corpo illuminante a plafone con installazione sospesa Led 67W,</b> SOMMANO...	n	7,00			
130 870.0001045	<b>CORPI ILLUMINANTI...F.O. di corpo illuminante a Piantana LED in colore bianco, 94,5 W</b> SOMMANO...	n	3,00			
131 870.0005005	<b>CORPI ILLUMINANTI...Corpo illuminante tondo tipo Tartaruga 60W</b> SOMMANO...	n	6,00			
132 950.0010007	<b>Assistenze murarie per la posa degli impianti elettrici e ad essi assimilabili</b> SOMMANO...	corpo	1,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					





Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>						
1 01.A19.E14.005	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di...Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali Del diametro di mm 32, 40 e 50	SOMMANO...	m	107,00		
2 01.A19.E14.015	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di...Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali Del diametro di mm 90 e 110	SOMMANO...	n	20,00		
3 01.A19.G10.045	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari ...P.O. Lavabo completo di accessori	SOMMANO...	n	6,00		
4 01.A19.G10.125	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari ...P.O.Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2"	SOMMANO...	n	3,00		
5 01.A19.G10.130	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari ...P.O.Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4"	SOMMANO...	n	3,00		
6 01.A19.G10.190	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari ...P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico	SOMMANO...	n	4,00		
7 01.A19.G10.220	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari ...P.O.Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento,	SOMMANO...	n	7,00		
8 01.A19.G10.230	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari ...P.O.Specchio reclinabile per disabili	SOMMANO...	n	2,00		
9	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda ...Formazione di punto di adduzione acqua					
<b>A R I P O R T A R E</b>						



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
01.A19.H10.010	calda e/o fredda  SOMMANO...	n	36,00			
10 01.A19.H25.005	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo la...Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet  SOMMANO...	n	18,00			
11 01.P08.A49.005	Materiali polivinilici e similari...Sifoni tipo Firenze in PVC rigido ...Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature, diametro esterno cm 1  SOMMANO...	n	3,00			
12 01.P08.A49.015	Materiali polivinilici e similari...Sifoni tipo Firenze in PVC rigido ...Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature, diametro esterno cm16  SOMMANO...	n	1,00			
13 01.P08.G00.005	Materiali polivinilici e similari...Tubi in polietilene duro tipo Gebe...Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32-spessore mm  SOMMANO...	m	107,00			
14 01.P08.G00.015	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE...Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50- spessore mm 3  SOMMANO...	m	80,00			
15 01.P08.G00.020	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE...Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63- spessore mm 3  SOMMANO...	m	20,00			
16 01.P08.G00.025	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE...Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75- spessore mm 3  SOMMANO...	m	20,00			
17 01.P08.G00.035	Materiali polivinilici e similari...Tubi in polietilene duro tipo Gebe...Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore mm  SOMMANO...	m	20,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
18 01.P08.G20.005	Materiali polivinilici e similari...Curve 90 gradi in polietilene duro...Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit Ø 32mm  SOMMANO...	n	15,00			
19 01.P08.G20.015	Materiali polivinilici e similari...Curve 90 gradi in polietilene duro...Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit Ø 50mm  SOMMANO...	n	20,00			
20 01.P08.G20.020	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit...Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit Ø 63mm  SOMMANO...	n	10,00			
21 01.P08.G20.035	Materiali polivinilici e similari...Curve 90 gradi in polietilene duro...Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit Ø 110mm  SOMMANO...	n	4,00			
22 01.P08.H10.030	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - ...Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE Ø maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90  SOMMANO...	n	10,00			
23 01.P08.H50.010	Materiali polivinilici e similari...Manicotti per saldatura elettrica ...Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - P  SOMMANO...	n	4,00			
24 01.P08.H50.015	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - P...Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE Ø 63mm  SOMMANO...	n	2,00			
25 01.P22.A10.020	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, ...Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, cm 59x48x19  SOMMANO...	n	6,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
26 01.P22.A13.005	Semicolonna per lavabo in vitreous-china...Semicolonna per lavabo in vitreous-china - cm 36x32 SOMMANO...	n	6,00			
27 01.P22.A62.005	Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico a parete...Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico a parete - cm 57x37x36 SOMMANO...	n	5,00			
28 01.P22.B22.010	Accessori per installazione apparecchi sospesi...Accessori per installazione apparecchi sospesi - Kit fissaggio a parete per semicolonna SOMMANO...	n	6,00			
29 01.P22.B30.010	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, va...Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche - Portacarta per rullo cm 10x16x16 SOMMANO...	n	8,00			
30 01.P22.C06.010	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo...Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo - Da 1/2" con aeratore, tipo corrente SOMMANO...	n	8,00			
31 01.P22.C78.010	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato...Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato - Da 1/2" diritto SOMMANO...	n	3,00			
32 01.P22.C78.015	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato...Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato - Da 3/4" diritto SOMMANO...	n	5,00			
33 01.P22.E60.010	Riscaldatore d'acqua elettrico ...Riscaldatore d'acqua elettrico - Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo SOMMANO...	n	3,00			
34 01.P22.E64.005	Sifoni in ottone cromato per lavabi...Sifoni in ottone cromato per lavabi - Da 1" ad S con tappo ispez-regolaz telescopica SOMMANO...	n	6,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
35 01.P22.F58.005	<b>Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"...</b> Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" - Cm 15 SOMMANO...	n	12,00			
36 01.P22.H28.005	<b>Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit da incasso...</b> Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit da incasso - Da litri 10, dimensioni cm45x9x55 SOMMANO...	n	7,00			
37 01.P22.H30.005	<b>Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit...</b> Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit - Comando a leva per vaschette, litri 10 SOMMANO...	n	6,00			
38 01.P22.H38.005	<b>Materiale idraulico sanitario...Tubo di risciacquamento in PE per mont...</b> Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da incasso, Per vaschette SOMMANO...	n	6,00			
39 01.P22.H40.005	<b>Materiale idraulico sanitario...Cannotto d'allacciamento per raccordo ...</b> Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e va SOMMANO...	n	6,00			
40 01.P22.R60.005	<b>Gruppo motopompa, sia a muro che a pozzetto, attacco VV.FF. UNI 70x2"...</b> Gruppo motopompa, sia a muro che a pozzetto, attacco VV.FF. UNI 70x2" - Orizzontale o verticale SOMMANO...	n	1,00			
41 01.P22.T00.010	<b>Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica ...</b> Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica - Installazione a parete SOMMANO...	n	2,00			
42 01.P22.T05.010	<b>Lavabo in ceramica per disabili...</b> Lavabo in ceramica per disabili - dimensioni 700x570x180 mm mensole reclinabili con sistema meccanico (manopole) SOMMANO...	n	2,00			
43 01.P22.T25.005	<b>Specchio reclinabile per disabili ...</b> Specchio reclinabile per disabili - Colore bianco SOMMANO...	n	2,00			
<b>A R I P O R T A R E</b>						



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
44 01.P22.T40.005	<b>Corrimano diritto a misura...Corrimano diritto a misura - Diametro esterno mm 35</b> SOMMANO...	n	2,00			
45 01.P22.T60.005	<b>Maniglione di sostegno a muro ribaltabile...Maniglione di sostegno a muro ribaltabile - Lunghezza cm 90</b> SOMMANO...	n	2,00			
46 05.A13.A20.010	<b>Radiatori a colonnine tubolari in acciaio...Radiatori a colonnine tubolari in acciaio - F.O. Per altezze fino a cm 60</b> SOMMANO...	kW	1,00			
47 05.A13.A20.025	<b>Radiatori a colonnine tubolari in acciaio...Radiatori a colonnine tubolari in acciaio - F.O. Per altezze oltre a cm 88</b> SOMMANO...	kW	2,96			
48 05.A14.A05.005	<b>Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo e...Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale -F.O. sino a kW 2,5 (potenza termica)</b> SOMMANO...	n	7,00			
49 05.A14.A05.010	<b>Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo e...Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale -F.O. da kW 3 a kW 4 (potenza termica)</b> SOMMANO...	n	23,00			
50 05.P59.D30.010	<b>Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria...Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria 8 litri</b> SOMMANO...	n	1,00			
51 05.P59.D40.025	<b>Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto...Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto - Da litri 18</b> SOMMANO...	n	1,00			
52 05.P59.D40.035	<b>Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto...Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto - Da litri 50</b> SOMMANO...	n	1,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
53 05.P59.E00.005	Convogliatori di scarico per valvole di sicurezza a membrana...Convogliatori di scarico per valvole di sicurezza a membrana - Diametro 1/2"x3/4" SOMMANO...	n	1,00			
54 05.P59.E10.005	Custodia in ottone per termometro a colonnina...Custodia in ottone per termometro a colonnina - Altezza custodia mm. 170 SOMMANO...	n	10,00			
55 05.P59.G00.010	Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a 110 °...Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a 110 °C - Con capillare SOMMANO...	n	27,00			
56 05.P59.H80.010	Gruppi disaeratori-valvola sicurezza...Gruppi disaeratori-valvola sicurezza - Diametro 1" SOMMANO...	n	2,00			
57 05.P59.H80.020	Gruppi disaeratori-valvola sicurezza...Gruppi disaeratori-valvola sicurezza - Diametro 1"1/2 SOMMANO...	n	1,00			
58 05.P59.I95.005	Manometro per acqua con custodia...Manometro per acqua con custodia - Diametro 80 SOMMANO...	n	8,00			
59 05.P59.N50.010	Rubinetto di scarico, di ricambio per saracinesche a vite in bronzo...Rubinetto di scarico, di ricambio per saracinesche a vite in bronzo - Diametro 3/8" SOMMANO...	n	8,00			
60 05.P59.P09.005	Testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa isteresi...Testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa isteresi) SOMMANO...	n	11,00			
61 05.P59.P80.005	Valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso ...Valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso - Diametro 1/2" SOMMANO...	n				
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
62 05.P59.Q90.005	Valvola a sfera, serie pesante, con maniglia a farfalla, "mf"...Valvola a sfera, serie pesante, con maniglia a farfalla, "mf" - Diametro 3/8"	n	2,00			
	SOMMANO...	n	14,00			
63 05.P59.Q90.010	Valvola a sfera, serie pesante, con maniglia a farfalla, "mf"...Valvola a sfera, serie pesante, con maniglia a farfalla, "mf" - Diametro 1/2"	n	15,00			
	SOMMANO...	n	2,00			
64 05.P59.Q90.020	Valvola a sfera, serie pesante, con maniglia a farfalla, "mf"...Valvola a sfera, serie pesante, con maniglia a farfalla, "mf" - Diametro 1"	n	2,00			
	SOMMANO...	n	13,00			
65 05.P59.R00.015	Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16...Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16 - Diametro 1" 1/4	n	13,00			
	SOMMANO...	n	19,00			
66 05.P59.R00.020	Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16...Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16 - Diametro 1" 1/2	n	19,00			
	SOMMANO...	n	17,00			
67 05.P59.R00.025	Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16...Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16 - Diametro 2"	n	17,00			
	SOMMANO...	n	8,00			
68 05.P59.R00.030	Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16...Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16 - Diametro 2" 1/2	n	8,00			
	SOMMANO...	n	10,00			
69 05.P59.R00.035	Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16...Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16 - Diametro 3"	n	10,00			
	SOMMANO...	n	1,00			
70 05.P59.R80.015	Valvola di intercettazione combustibile,...Valvola di intercettazione combustibile - Diametro 1"	n	1,00			
	SOMMANO...	n				
	A R I P O R T A R E					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
71 05.P59.S10.015	Valvola di ritenuta a manicotto...Valvola di ritenuta a manicotto - Diametro 1/2" SOMMANO...	n	2,00			
72 05.P59.S10.030	Valvola di ritenuta a manicotto...Valvola di ritenuta a manicotto - Diametro 1"1/4 SOMMANO...	n	2,00			
73 05.P59.S10.035	Valvola di ritenuta a manicotto...Valvola di ritenuta a manicotto - Diametro 1"1/2 SOMMANO...	n	3,00			
74 05.P59.S10.040	Valvola di ritenuta a manicotto...Valvola di ritenuta a manicotto - Diametro 2" SOMMANO...	n	4,00			
75 05.P59.T20.005	Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleggiante...Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleggiante - Diametro 3/8" SOMMANO...	n	10,00			
76 05.P61.A10.010	Circolatori sino a:...Circolatori sino a Watt 250 SOMMANO...	n	2,00			
77 05.P62.A60.015	Accessori per impianti a gas metano...Giunto dielettrico...Giunto dielettrico - Diametro 1"1/2 SOMMANO...	n	1,00			
78 05.P62.C10.005	Accessori per impianti a gas metano...Rubinetto a sfera passaggio tota...Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone - Diametro SOMMANO...	n	1,00			
79 05.P62.C10.015	Accessori per impianti a gas metano...Rubinetto a sfera passaggio tota...Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone - Diametro SOMMANO...	n	1,00			
80 05.P62.C10.020	Accessori per impianti a gas metano...Rubinetto a sfera passaggio tota...Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone - Diametro SOMMANO...	n	1,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
81 05.P62.D50.020	Accessori per impianti a gas metano...Valvola elettromagnetica di inte...Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220vca - Diametro  SOMMANO...	n	1,00			
82 05.P63.B20.005	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare ...Canna fumaria - Condotto semplice diam. inf. mm. 127  SOMMANO...	m	10,00			
83 05.P65.A10.010	Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo,...Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo - Portata sino 108/2000  SOMMANO...	n	1,00			
84 05.P65.B04.020	Contatore per acqua fredda a rulli numerati, ...Contatore per acqua fredda a rulli numerati Diametro 1"1/4  SOMMANO...	n	1,00			
85 05.P65.B04.030	Contatore per acqua fredda a rulli numerati, ...Contatore per acqua fredda a rulli numerati Diametro 2"  SOMMANO...	n	1,00			
86 05.P65.B06.010	Contatore per acqua calda a rulli numerati, ...Contatore per acqua calda a rulli numerati - diametro 3/4"  SOMMANO...	n	3,00			
87 05.P65.B60.025	Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile ...Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile - Con attacchi da 2"  SOMMANO...	n	1,00			
88 05.P67.D10.005	Tubi in ferro nero mannesmann...Tubi in ferro nero mannesmann- Per diam. sino a 3/4"  SOMMANO...	kg	389,34			
89	Tubi in ferro nero mannesmann...Tubi in ferro nero mannesmann- Per diam. sino a 2"  SOMMANO...					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
05.P67.D10.010	SOMMANO...	kg	1'869,16			
90 05.P67.D10.015	<b>Tubi in ferro nero mannesmann...Tubi in ferro nero mannesmann- Per diam. oltre a 2"</b> SOMMANO...	kg	562,40			
91 05.P67.D20.005	<b>Pezzi speciali raccorderia, tubazioni, saracinesche, valvolame, ripara...Tubi in ferro nero mannesmann, incassati -Per diam. sino a 3/4"</b> SOMMANO...	kg	1,56			
92 05.P67.D20.010	<b>Pezzi speciali raccorderia, tubazioni, saracinesche, valvolame, ripara...Tubi in ferro nero mannesmann, incassati -Per diam. oltre 3/4"</b> SOMMANO...	kg	402,16			
93 05.P67.D40.005	<b>Tubi in ferro mannesmann zincati, incassati ...Tubi in ferro mannesmann zincati, incassati - Per diam. sino a 3/4"</b> SOMMANO...	kg	32,79			
94 05.P67.D40.010	<b>Tubi in ferro mannesmann zincati, incassati ...Tubi in ferro mannesmann zincati, incassati - Per diam. oltre 3/4"</b> SOMMANO...	kg	69,32			
95 05.P67.E40.005	<b>Valvole per radiatori, compresi i materiali di consumo...Valvole per radiatori, compresi i materiali di consumo - Per ogni mm. di diam. nominale</b> SOMMANO...	mm	204,00			
96 05.P69.B24.015	<b>Corpi scaldanti - Boiler - Accessori vasi espansione...Provvista e pos...Provvista e posa in opera disconnettore a zona di pressione ridotta co</b> SOMMANO...	n	1,00			
97 05.P73.F10.015	<b>Provvista e posa in opera di anemostato per distribuzione aria in lami...Provvista e posa in opera di anemostato per distribuzione aria Per diametro 200 mm.</b> SOMMANO...	n	7,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
98 05.P73.F80.005	<b>Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di se...Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare - Senza rivestimento</b> SOMMANO...	kg	8,32			
99 05.P73.F85.005	<b>Ventilazione - trattamento aria...Provvista e posa in opera di canaliz...Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox</b> SOMMANO...	kg	5,02			
100 05.P73.F90.005	<b>Ventilazione - trattamento aria...Provvista e posa in opera di canaliz...Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox</b> SOMMANO...	kg	201,20			
101 05.P73.G10.005	<b>Ventilazione - trattamento aria...Provvista e posa in opera di canaliz...Provvista e posa in opera di canalizzazioni eseguite in lastra di schi</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	69,06			
102 05.P73.G50.005	<b>Ventilazione - trattamento aria...Provvista e posa in opera di griglia...Provvista e posa in opera di griglia presa od espulsione aria, in acci</b> SOMMANO...	dm <sup>2</sup>	72,00			
103 05.P73.G70.010	<b>Ventilazione - trattamento aria...Provvista e posa in opera di pezzi s...Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in la</b> SOMMANO...	kg	20,00			
104 05.P73.H30.005	<b>Ventilazione - trattamento aria...Provvista e posa in opera di rivesti...Provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di canali</b> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	25,15			
105 05.P73.H97.005	<b>Provvista e posa di sgancio elettromagnetico,...Provvista e posa di sgancio elettromagnetico,</b> SOMMANO...	n	2,00			
106 05.P75.A10.005	<b>Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65a10-65a20-65a30 pe...Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65a10-65a20-65a30 per posa in opera Aumento del</b> SOMMANO...	aumento				
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
107 05.P75.D00.005	Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontale o verticale,...Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontale o verticale, Diametro 2" n.1 UNI 70 SOMMANO...	% n	10,70 1,00			
108 05.P75.D30.010	Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario...Provvista e posa di idrante sottosuolo - DN 70 SOMMANO...	n	1,00			
109 06.A20.A04.020	Estinzione incendi..F.O. valvole ed elettrovalvole...F.O. di elettrovalvola per intercettazione per gas Ø 1 -1/4 SOMMANO...	n	1,00			
110 06.P27.C01.005	Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220V, 50...ventilatore 1f espuls. in condotto 240 - 480 m³/ora SOMMANO...	n	7,00			
111 07.A09.I05.020	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arr...Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati - per tubi diam. 90 mm SOMMANO...	m	30,00			
112 07.A14.N05.005	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio...Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa - per DN fino a 100 SOMMANO...	n	2,00			
113 07.P06.G05.040	Tubazione in polietilene PE100 di colore nero ...Tubazione in polietilene PE100 - SDR 17, PN 10, diam. 90 mm SOMMANO...	m	20,00			
114 07.P07.H05.015	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;...Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540 - DN80 SOMMANO...	n	2,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
115 105.0001005	<b>MANO D'OPERA IMPIANTI IDRO-TERMO-SANTARI...Operaio specializzato (per eventuali economie)</b> SOMMANO...	ora	60,00			
116 105.0001010	<b>MANO D'OPERA IMPIANTI IDRO-TERMO-SANTARI...Operaio qualificato (per eventuali economie)</b> SOMMANO...	ora	60,00			
117 105.0001015	<b>MANO D'OPERA IMPIANTI IDRO-TERMO-SANTARI...Manovale specializzato (per eventuali economie)</b> SOMMANO...	ora	60,00			
118 11.A01.A15.005	<b>Opere compiute...Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5...Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 De 110</b> SOMMANO...	m	81,00			
119 11.P01.A27.010	<b>Forniture...Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per condotte ...Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per condotte interrate De</b> SOMMANO...	m	16,00			
120 11.P01.A27.025	<b>Forniture...Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per condotte ...Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per condotte interrate De</b> SOMMANO...	m	40,00			
121 11.P01.A27.030	<b>Forniture...Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per condotte ...Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per condotte interrate De</b> SOMMANO...	m	25,00			
122 12.P01.A05.005	<b>Fornitura e posa in opera nelle trincee, nei manufatti o in tubo camic...Fornitura e posa in opera tubazioni diritte in acciaio precoibentate con isolamento in PEAD - per tubazioni DN 25</b> SOMMANO...	m	50,00			
123	<b>Fornitura e posa in opera nelle trincee, nei manufatti o in tubo camic...Fornitura e posa in opera</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
12.P01.A05.015	tubazioni diritte in acciaio precoibentate con isolamento in PEAD - per tubazioni DN 40 SOMMANO...	m	30,00			
124 12.P01.A05.020	Fornitura e posa in opera nelle trincee, nei manufatti o in tubo camic...Fornitura e posa in opera tubazioni diritte in acciaio precoibentate con isolamento in PEAD - per tubazioni DN 50 SOMMANO...	m	68,00			
125 12.P01.A05.025	Fornitura e posa in opera nelle trincee, nei manufatti o in tubo camic...Fornitura e posa in opera tubazioni diritte in acciaio precoibentate con isolamento in PEAD - per tubazioni DN 65 SOMMANO...	m	22,00			
126 12.P02.A05.005	Fornitura e posa in opera di curve preisolate...Fornitura e posa in op...Fornitura e posa in opera di curve in acciaio DN 25 piegate a freddo, SOMMANO...	n	3,00			
127 220.0005000	CALDAIE E GRUPPI TERMICI...F.O. di caldaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C - 102 kW SOMMANO...	n	1,00			
128 220.0005005	CALDAIE E GRUPPI TERMICI...F.O. Sistema di produzione acqua calda sanitaria fino a 65°C con pompa di calore SOMMANO...	n	1,00			
129 240.0005005	GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA...F.O. Pompe di calore pot. Frig. 52,8kW (7°/12° esterno 35°C) EER 2,92 SOMMANO...	n	1,00			
130 240.0005010	GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA...F.O. Serbatoio inerziale capacità 200lt per impianto di condizionament SOMMANO...	n	1,00			
131 240.0099005	GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA...F.O. di unità di trattamento aria 2000mc/h SOMMANO...	corpo	1,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>RIPORTO</b>						
132 240.0099010	<b>GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA...Umidificatore a vapore da 18Kg/h (installazione esterna alla UTA,</b> SOMMANO...	n	1,00			
133 260.0001110	<b>VALVOLAME - COMPONENTI - STRUMENTAZIONI..F.O. gruppo di riempimento ed addolcimento, con disconnettore,</b> SOMMANO...	n	1,00			
134 260.0001210	<b>VALVOLAME - COMPONENTI - STRUMENTAZIONI..F.O. di disaeratore-defangatore Ø 2"1/2.</b> SOMMANO...	n	1,00			
135 260.0001215	<b>VALVOLAME - COMPONENTI - STRUMENTAZIONI..F.O. di disaeratore-defangatore Ø 3"</b> SOMMANO...	n	1,00			
136 260.0008015	<b>VALVOLAME - COMPONENTI - STRUMENTAZIONI..F.O. contenitore per cartucce filtranti standard da 10",</b> SOMMANO...	n	1,00			
137 260.0050125	<b>VALVOLAME - COMPONENTI - STRUMENTAZIONI..Giunto antivibrante in gomma filettato Ø 1"1/4 completo di controflang</b> SOMMANO...	n	4,00			
138 260.0050130	<b>VALVOLAME - COMPONENTI - STRUMENTAZIONI..Giunto antivibrante in gomma filettato Ø 1"1/2 completo di controflang</b> SOMMANO...	n	6,00			
139 260.0050145	<b>VALVOLAME - COMPONENTI - STRUMENTAZIONI..Giunto antivibrante in gomma filettato Ø 2" completo di controflangia,</b> SOMMANO...	n	6,00			
140 260.0050160	<b>VALVOLAME - COMPONENTI - STRUMENTAZIONI..Giunto antivibrante in gomma flangiato Ø DN80 completo di controflangi</b> SOMMANO...	n	2,00			
<b>A RIPORTARE</b>						



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
141 280.0001105	<b>F.O. elettropompa elettronica a velocità variabile portata minima 5mc/h</b> SOMMANO...	n	1,00			
142 280.0001110	<b>F.O. elettropompa elettronica a velocità variabile portata minima 22mc/h</b> SOMMANO...	n	1,00			
143 280.0001115	<b>F.O. elettropompa elettronica a velocità variabile portata minima 2,2mc/h</b> SOMMANO...	n	1,00			
144 280.0001120	<b>F.O. elettropompa elettronica a velocità variabile portata minima 9,5mc/h</b> SOMMANO...	n	1,00			
145 280.0001125	<b>F.O. elettropompa elettronica a velocità variabile portata minima 9mc/h</b> SOMMANO...	n	1,00			
146 280.0001130	<b>F.O. elettropompa elettronica a velocità variabile portata minima 2,7mc/h</b> SOMMANO...	n	1,00			
147 280.0001135	<b>F.O. elettropompa elettronica a velocità variabile portata minima da 1,4 a 4,2mc/h</b> SOMMANO...	n	1,00			
148 285.0001000	<b>TERMOREGOLAZIONI...F.O. sistema di gestione temperature e flussi vettore acqua calda/fredda</b> SOMMANO...	n	1,00			
149 300.0001115	<b>CANALIZZAZIONI ARIA E ACCESSORI...F.O. bocchetta lineare 600x200mm a pavimento a barre fisse orizzontali,</b> SOMMANO...	n	4,00			
150 300.0010111	<b>CANALIZZAZIONI ARIA E ACCESSORI...F.O. silenziatore rettangolare a setti fonoassorbenti 600x450x600mm n°2 setti larghezza 200mm,</b> SOMMANO...	n	4,00			
<b>A R I P O R T A R E</b>						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
151 310.0090000	<b>DISPOSITIVI PER ALIMENT. C.T. LATO COMBUSTIBILI...F.O. di contatore misuratore Gas Ø 3/4"</b> SOMMANO...	n	1,00			
152 310.0090005	<b>DISPOSITIVI PER ALIMENT. C.T. LATO COMBUSTIBILI...F.O. di contatore misuratore Gas Ø 1"1/4</b> SOMMANO...	n	1,00			
153 320.0001210	<b>TUBI IN POLIETILENE...Tubo polietilene A.D. PE100 DN25 PN10 SDR17</b> SOMMANO...	m	90,00			
154 320.0001215	<b>TUBI IN POLIETILENE...Tubo polietilene A.D. PE100 DN32 PN10 SDR17</b> SOMMANO...	m	20,00			
155 320.0001220	<b>TUBI IN POLIETILENE...Tubo polietilene A.D. PE100 DN40 PN10 SDR17</b> SOMMANO...	m	50,00			
156 320.0001225	<b>TUBI IN POLIETILENE...Tubo polietilene A.D. PE100 DN50 PN10 SDR17</b> SOMMANO...	m	50,00			
157 320.0008050	<b>TUBI IN POLIETILENE...Sifone da pavimento tipo Geberit con imbuto di entrata in PP</b> SOMMANO...	n	2,00			
158 370.0008000	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolamento delle tubazioni in Kaimannflex n°1 attacco acqua calda e acqua fredda con Isolante elastomerico</b> SOMMANO...	n	36,00			
159 370.0009535	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento c</b> SOMMANO...	m	17,00			
<b>A R I P O R T A R E</b>						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
160 370.0009540	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento c</b> SOMMANO...	m	17,00			
161 370.0009545	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento c</b> SOMMANO...	m	10,00			
162 370.0009550	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento c</b> SOMMANO...	m	10,50			
163 370.0009605	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento ci</b> SOMMANO...	m	8,00			
164 370.0009610	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento ci</b> SOMMANO...	m	40,00			
165 370.0009615	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento ci</b> SOMMANO...	m	20,00			
166 370.0009640	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale cl.1 19x22mm Ø 1/2"</b> SOMMANO...	m	143,20			
167 370.0009645	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale cl.1 19x28mm Ø 3/4"</b> SOMMANO...	m	90,50			
168 370.0009650	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale cl.1 19x35mm Ø 1"</b> SOMMANO...	m				
<b>A R I P O R T A R E</b>						



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	SOMMANO...	m	101,00			
169 370.0009655	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale cl.1 25x42mm Ø 1"1/4</b>					
	SOMMANO...	m	109,50			
170 370.0009660	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale cl.1 25x48mm Ø 1"1/2</b>					
	SOMMANO...	m	45,00			
171 370.0009665	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento ci</b>					
	SOMMANO...	m	36,00			
172 370.0009675	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale cl.1 32x80mm Ø 3"</b>					
	SOMMANO...	m	30,00			
173 370.0009720	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale cl.1 32x42+PL-R10mm Ø 1"1/4</b>					
	SOMMANO...	m	40,00			
174 370.0009725	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento c</b>					
	SOMMANO...	m	100,00			
175 370.0009730	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento c</b>					
	SOMMANO...	m	80,00			
176 370.0009735	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento c</b>					
	SOMMANO...	m	30,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
177 370.0009740	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento c SOMMANO...	m	30,00			
178 370.0009750	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale cl.1 32x125+PL-R32mm DN125 SOMMANO...	m	4,00			
179 370.0009755	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale cl.1 32x200+PL-R32mm DN200 SOMMANO...	m	6,00			
180 370.0011190	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Copertura in alluminio spessore 0,6mm x tubo Ø 1"1/4 SOMMANO...	m	40,00			
181 370.0011195	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Copertura in alluminio spessore 0,6mm x tubo Ø 1"1/2 SOMMANO...	m	100,00			
182 370.0011200	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Copertura in alluminio spessore 0,6mm x tubo Ø 2" SOMMANO...	m	80,00			
183 370.0011205	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Copertura in alluminio spessore 0,6mm x tubo Ø 2"1/2 SOMMANO...	m	30,00			
184 370.0011210	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Copertura in alluminio spessore 0,6mm x tubo Ø 3" SOMMANO...	m	20,00			
185	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Copertura in alluminio spessore					
	A R I P O R T A R E					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
370.0011220	<b>0,6mm x tubo DN125</b>	m	4,00			
186 370.0011225	<b>ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA...Copertura in alluminio spessore 0,6mm x tubo DN200</b>	m	6,00			
187 390.0001000	<b>MATERIALE DI MINUTO MONTAGGIO E ACCESSORI...Posa in opera canna fumaria di cui agli articoli 05.P63.B20.005 con riferimenti alla voce di EPU 05.P67.A10.005,</b>	corpo	1,00			
188 390.0002040	<b>MATERIALE DI MINUTO MONTAGGIO E ACCESSORI...Maggior onere per la realizzazione di</b>	corpo	1,00			
189 390.0002050	<b>MATERIALE DI MINUTO MONTAGGIO E ACCESSORI...Posa in opera e accessori di minuto montaggio e completamento</b>	corpo	1,00			
190 390.0010008	<b>MATERIALE DI MINUTO MONTAGGIO E ACCESSORI...Bacino di raccolta acqua in acciaio inox UTA</b>	corpo	1,00			
191 390.0010010	<b>MATERIALE DI MINUTO MONTAGGIO E ACCESSORI...Bacino di raccolta acqua in acciaio inox collettore</b>	corpo	2,00			
192 950.0010006	<b>Assistenze murarie per la posa degli impianti meccanici</b>	corpo	1,00			
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>TOTALE OPERE (OPERE EDILI OG2, IMPIANTI TECNOLOGICI OG11)</p> <p>Euro _____</p> <p>(disconsi euro - in lettere) _____</p> <p>Pari a Ribasso del _____ %</p> <p>ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA, INVARIABILI E NON SOGGETTI A RIBASSO</p> <p>Euro 40 000,00 (Quarantamilavirgolazero)</p> <p>IMPORTO TOTALE (COMPRESI GLI ONERI PER LA SICUREZZA)</p> <p>Euro _____</p> <p>(disconsi euro - in lettere) _____</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del Procedimento</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IL CONCORRENTE</b> <i>(timbro e firma)</i></p> <p style="text-align: center;">-----</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE