Città di Cuneo

Palazzo dello Sport PALAUBIBANCA

NOTA DI REVISIONE		
VERIFICATORE		
DATA		
Il Responsabile del Procedimento Ing. Walter MARTINETTO	Progettista Ing. Ivo PELLEGRINO	DATA
	Palazzo dello Sport di Cuneo Realizzazione di impianto audio di intrattenimento Progetto definitivo	
committente COMUNE DI CUNEO via Roma 28 -12100 Cuneo telefono: +39 0171 4441 P.Iva/CF: IT 00480530047 PEC: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it E-MAIL: walter.martinetto@comune.cuneo.it	DISTRIBUZIONE ELETTRICA	ELABORATO N. **8.e**

NUM	SIGLA	DIFFUSORI	TARGET	PESO kg	I ELT A	L1	L2	L3	RIARMO AUTOMATICO
2	**NR**	4 x B (divise in due coppie)	Tribuna Nord, Zona destra	72,8	11,5	2	2		16A 4P 30mA
3	**CNE**	3 x A	Curva Nord-Est	54,3	8,7			3	
4	**E1**	7 x A	Parterre	126,7	20,2	2	2	3	16A 4P 30mA
5	**E2**	7 x A	Tribuna Est	126,7	20,2	3	2	2	16A 4P 30mA
6	**CSE**	3 x A	Curva Sud-Est	54,3	8,7		3		16A 4P 30mA
7	**SR**	4 x B (divise in due coppie)	Tribuna Sud, Zona destra	72,8	11,5	2		2	
8	**SC**	4 x B (divise in due coppie)	Tribuna Sud, Zona centrale	72,8	11,5	2	2		16A 4P 30mA
						11	11	10	
9	**SL**	4 x B (divise in due coppie)	Tribuna Sud, Zona sinistra	72,8	11,5	2	2		16A 4P 30mA
10	**CSW**	3 x A	Curva Sud-Ovest	54,3	8,7			3	
11	**W1**	7 x A	Parterre	126,7	20,2	3	2	2	16A 4P 30mA
12	**W2**	7 x A	Tribuna Ovest	126,7	20,2	3	2	2	16A 4P 30mA
13	**CNW**	3 x A	Curva Nord-Ovest	54,3	8,7			3	16A 4P 30mA
14	**NL**	4 x B (divise in due coppie)	Tribuna Nord, Zona sinistra	72,8	11,5	2	2		
1	**NC**	4 x B (divise in due coppie)	Tribuna Nord, Zona centrale	72,8	11,5		2	2	16A 4P 30mA
				1160,8		10	10	12	
15	**BPS**	4 x A + 2 x C	Parterre Lato Sinistro Palco	166,4	21,8				16A 4P 30mA
16	**BPD**	4 x A + 2 x C	Parterre Lato Destro Palco	166,4	21,8				16A 4P 30mA

Roccabruna, 11 ottobre 2021

il progettista

ORDINE INGEGNERI N.
PROVINCIA DI CUNEO 511
Dott. Ing. PELLEGRINO