Città di Cuneo

# Palazzo dello Sport PALAUBIBANCA

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| NOTA DI REVISIONE | | |
| VERIFICATORE | | |
| DATA | | |
| Il Responsabile del Procedimento<br>Ing. Walter MARTINETTO | Progettista<br>Ing. Ivo PELLEGRINO | DATA |
| | | |
| | Palazzo dello Sport di Cuneo<br>Realizzazione di impianto audio di intrattenimento<br>Progetto definitivo | |
| committente<br>COMUNE DI CUNEO<br>via Roma 28 -12100 Cuneo<br>telefono: +39 0171 4441<br>P.Iva/CF: IT 00480530047<br>PEC: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it<br>E-MAIL: walter.martinetto@comune.cuneo.it | ELENCO<br>PREZZI UNITARI | ELABORATO N. **2** |

| descrizione | prezzo |
|---|---|
| Fornitura e posa in opera diffusore tipo A | 2400 |
| Fornitura e posa in opera diffusore tipo B | 1700 |
| Fornitura e posa in opera diffusore tipo C | 2700 |
| Fornitura e posa INTERFACCIA GRAFICA | 3600 |
| Fornitura e posa in opera NOTEBOOK 10” Wi-Fi | 1200 |
| Fornitura e posa in opera ACCESS POINT Wi-Fi | 1350 |
| Fornitura e posa in opera MIXER DIGITALE | 2400 |
| Fornitura e posa in opera Kit RadioMicrofono | 1800 |
| Connettori audio XLR Neutrik (M+F) | 8 |
| Connettori alimentazioni PowerConTrue1 (M+F) | 10 |
| Connettori rete Ethercon RJ45 CAT6 Neutrik | 16 |
| Interruttore aut 2P 16A differ. riarmo automatico | 300 |
| Cavo per energia, FG7OH2R 06/1kV 5x16 mm2 | 12,44 |
| Lavori in economia (costo orario) | 31,20 |
| | **totale** |

Roccabruna, 11 ottobre 2021

*il progettista*

ORDINE INGEGNERI N.
PROVINCIA DI CUNEO 511
Dott. Ing. Ivo PELLEGRINO

# ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: **NP 001**

Fornitura e posa in opera di DIFFUSORE AUDIO TIPO A

| CATEG. | DESCRIZIONE | U.M | Q.TA' | PREZZO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano d'opera | Operaio specializzato AIEAA005a | h | 0,30 | € 31,20 | € 9,36 |
| Mano d'opera | Operaio generico AIEAA005c | h | 0,30 | € 27,22 | € 8,17 |
| Materiali | Diffusore audio VIO L208 | cad | 1 | € 1.740,00 | € 1.740,00 |
| Materiali | Staffe, bulloni, accessori | cad | 1 | € 100,00 | € 100,00 |
| Noli | Piattaforma aerea CIEAA020b | h | 0,30 | € 62,70 | € 18,81 |
| | | | | | € 0,00 |
| | | | | | € 0,00 |
| COSTO MARGINALE UNITARIO | | | | | € 1.876,34 |
| | Spese sicurezza | 3% | | | € 56,29 |
| | Spese generali | 13% | | | € 251,24 |
| | Utile d'impresa | 10% | | | € 218,39 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO | | | | | **€ 2.402,25** |

# ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: **NP 002**

Fornitura e posa in opera di DIFFUSORE AUDIO TIPO B

| CATEG. | DESCRIZIONE | U.M | Q.TA' | PREZZO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano d'opera | Operaio specializzato AIEAA005a | h | 0,25 | € 31,20 | € 7,80 |
| Mano d'opera | Operaio generico AIEAA005c | h | 0,25 | € 27,22 | € 6,81 |
| Materiali | Diffusore audio VIO L208 | cad | 1 | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
| Materiali | Staffe, bulloni, accessori | cad | 1 | € 100,00 | € 100,00 |
| Noli | Piattaforma aerea CIEAA020b | h | 0,25 | € 62,70 | € 15,68 |
| | | | | | € 0,00 |
| | | | | | € 0,00 |
| COSTO MARGINALE UNITARIO | | | | | € 1.330,28 |
| | Spese sicurezza | 3% | | | € 39,91 |
| | Spese generali | 13% | | | € 178,12 |
| | Utile d'impresa | 10% | | | € 154,83 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO | | | | | **€ 1.703,14** |

# ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: **NP 003**

Fornitura e posa in opera di DIFFUSORE AUDIO TIPO C

| CATEG. | DESCRIZIONE | U.M | Q.TA' | PREZZO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano d'opera | Operaio specializzato AIEAA005a | h | 0,25 | € 31,20 | € 7,80 |
| Mano d'opera | Operaio generico AIEAA005c | h | 0,25 | € 27,22 | € 6,81 |
| Materiali | Diffusore audio VIO L208 | cad | 1 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Materiali | Staffe, bulloni, accessori | cad | 1 | € 100,00 | € 100,00 |
| | | | | | |
| | | | | | € 0,00 |
| | | | | | € 0,00 |
| COSTO MARGINALE UNITARIO | | | | | € 2.114,61 |
| | Spese sicurezza | 3% | | | € 63,44 |
| | Spese generali | 13% | | | € 283,15 |
| | Utile d'impresa | 10% | | | € 246,12 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO | | | | | **€ 2.707,31** |