

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI CUNEO



COMUNE DI CUNEO

## STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56  
ambito normativo ATF2.PG1 - San Pietro del Gallo del vigente P.R.G.C.

PROGETTAZIONE  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
COMPARTO "A"

TIMBRI E VISTI COMUNALI

Scala disegni 1:500

TAV.11b

Data:


### I TECNICI:

FORNERIS Geom. Marco

BARONE Ing. Raffaele

FORNERIS Geom. Maurizio

DUTTO Geom. Massimiliano




### PROPRIETARI PROPONENTI:

COLOMBERO Francesco

ARMANDO Bruna

GIRAUDO Sara



Via Gallo Emanuele III n.34 - Cuneo  
Tel. 0171/648899 - Fax 0171/601427

TUTTI I DIRITTI RISERVATI RIPRODUZIONE VIETATA

### LEGENDA SIMBOLI

— Candidato congegno: doppia parete HDPE Ø110 mm

— Tracciato futuro candidato congegno di ampliamento

— Palo da lamiera di acciaio zincato a caldo tipo S235JR, altezza totale 8 metri (7 fuori terra) comprensiva di straccio cilindrico curvato (lunghezza 1,5 m, altezza 1 m) dotato di armatura illuminante IP65 classe II a led tipo AEC led-in modelli ST-4.583 (palì 1-2) e ST-4.545 (resanti/palì)

— Palo da lamiera di acciaio zincato a caldo tipo S235JR, altezza totale 6 metri (5 fuori terra), dotato di armatura illuminante IP65 classe II a led tipo strider (SLA modello 5068 - 32 led)

— Pozzetto prefabbricato in c.a. vitrocompresso delle dimensioni minime di 40x40x40 cm, dotato di chiusura in ghisa sferoidale GS 5007 classe di resistenza B175

— Armadio stradale modulare in vetroresina delle dimensioni di 515x373x375 mm, completo di zoccolo componibile delle dimensioni di 315x381x215 mm

## PLANIMETRIA GENERALE



Scala 1:500