


ALTERNATIVE STRATIGRAFIA PARCHEGGIO





Pavimentazione stradale tipo strato di collegamento (Binder) spess. cm. 10
composto da una miscela inerte impastata a caldo con bitume semisolido compresso:
la fornitura del materiale, il carico di trasporto e lo scarico in cantiere, la stesa con
macchina vibrofinitrice, la rullatura, la sagoma di progetto del profilo previsto e
le prove e le analisi di laboratorio previste. I materiali dovranno essere marchiati CE.

Fondazione stradale in misto granulare eseguito con mezzi meccanici spess. cm. 20
compreso lo scarico, il livellamento, la costipazione eseguita con idonei rulli vibranti
e la regolarizzazione dello stesso. I materiali dovranno essere esenti da qualsiasi
materio vegetale o grumi di argilla.

Formazione di rilevato stradale con materiale di cava (tout venant) spess.med.
cm. 35 + cm. 35 riempimento (iscotto e scavo di bonifica) , compreso lo scarico,
il livellamento, eseguita con qualunque mezzo, lo spargimento
e la compattazione del materiale in strati di 30 cm.in modo di raggiungere il 95% della
densità a secco in sito della prova PROCTOR modificata.



PARTICOLARE ACCESSI AL PARCHEGGIO CON MODIFICA MARCIAPIEDI ESISTENTI



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CUNEO

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

ZONA AR .2
Ambito di riqualificazione urbana

3.11h - SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PROPONENTE : PROGRAMMA SVILUPPO S.r.l.
con sede in Via F. Cavallotti n° 3 - CUNEO

Arianna Bernabei - Architetto

