



N.52 registro deliberazione
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 10 Marzo 2021

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI PANDEMIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO VACCINALE COVID-19 TRA COMUNE DI CUNEO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN-1

L'anno Duemilaventuno addì Dieci del mese di Marzo alle ore 09:00 a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, mediante teleconferenza, composta dai Signori, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 s.m.i.:

BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore) ASSENTE
DALMASSO DAVIDE (Assessore) ASSENTE
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)
VERNETTI MARCO (Assessore) ASSENTE

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO (presente in sede)

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione del Sindaco BORGNA FEDERICO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nell’attuale contesto socio sanitario, caratterizzato dal permanere dell’emergenza determinata dalla circolazione del virus COVID 19, è necessario garantire la somministrazione del vaccino al maggior numero possibile di cittadini, secondo le indicazioni fornite dagli organi competenti dello Stato e della Regione Piemonte;
- l’Azienda Sanitaria Locale CN1 [in seguito “ASL CN1”], nell’ambito delle proprie competenze relative alla fase di organizzazione e gestione della somministrazione dei vaccini anti COVID 19, ha richiesto al Comune di Cuneo l’individuazione di un’area idonea all’esecuzione del piano vaccinale rivolto a tutta la popolazione non ricadente nelle categorie prioritarie, già precedentemente oggetto di vaccinazione;
- l’Amministrazione comunale, secondo le prescrizioni e necessità comunicate dall’A.S.L. CN-1 e in ottemperanza alla normativa statale e regionale in vigore, ritiene necessario e urgente individuare e mettere a disposizione un’area idonea a garantire la possibilità di procedere alla vaccinazione della popolazione;
- la Giunta comunale ha individuato nell’area del parcheggio scoperto adiacente il “Movicentro”, ubicata in Cuneo, corso Monviso e catastalmente individuata al foglio 90, mappale 2614, il luogo più idoneo per la localizzazione del centro vaccinale Covid-19, avendo la stessa una superficie ampiamente sufficiente a ospitare una tendostruttura temporanea di idonee dimensioni, che garantisca al tempo stesso efficienza di prestazioni e sicurezza delle persone e degli operatori impegnati nella somministrazione del vaccino;
- a seguito di avviso pubblicato dal Comune di Cuneo sul proprio sito internet istituzionale in data 1° marzo 2021 – protocollo n. 15160 –, la Società Docks Lanterna S.p.A., con sede a Genova in Via Corsica n. 21/6 A (P.IVA e C.F. 02315050100) a nome dell’ATI con Ideal Service Soc. Coop., di cui è capogruppo mandataria, ha dichiarato, con propria nota n. 25/SP/gm del 2 marzo 2021 e con nota n. 27/SP/sv del 4 marzo 2021, la propria disponibilità a partecipare al suddetto avviso mediante una sponsorizzazione di natura tecnica, consistente nel noleggio ed installazione a proprie spese della suddetta tendostruttura temporanea, garantendone la disponibilità per un periodo di 37 giorni decorrenti dalla consegna della tendostruttura.

Considerato che occorre stabilire le modalità ed impegni tra il Comune di Cuneo e l’A.S.L. CN-1 per l’iter necessario alla consegna di una tendostruttura funzionale all’avvio ed alla gestione del “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19” di Cuneo, in applicazione della normativa nazionale e regionale emergenziale relativa al piano vaccinale Covid-19, localizzata nell’area del parcheggio scoperto adiacente il “Movicentro” ubicato in Cuneo, corso Monviso;

Considerato pertanto che è stata predisposta una bozza di Convenzione tra il Comune di Cuneo e l’A.S.L. CN-1, per la definizione delle modalità di collaborazione in riferimento alle attività sopra descritte, che avrà decorrenza dal momento della stipula tra le parti e fino al 31 ottobre 2021;

Considerato infine che, il costo di noleggio mensile ad oggi previsto risulta essere pari ad Euro 7’500,00, ma che sarà a carico del Comune di Cuneo, salvo eventuali future proposte di sponsorizzazione da parte di privati in base all’avviso sopra citato, a partire dal termine del contratto di sponsorizzazione previsto con la Società Docks Lanterna di Genova;

Dato atto che le risorse eventualmente necessarie per il subentro contrattuale nel noleggio della tendostruttura sono assicurate dalla variazione del bilancio di previsione 2021/2023 adottata in data odierna dalla Giunta in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale;
Rilevato pertanto di dover approvare detta bozza di Convenzione, depositato agli atti del Comune;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio Dott. Ing. Gautero Luca e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra il Comune di Cuneo e l'A.S.L. CN-1, con decorrenza dal momento della stipula tra le parti e fino al 31 ottobre 2021, per l'iter necessario alla consegna di una tendostruttura funzionale all'avvio ed alla gestione del "Punto di vaccinazione territoriale Covid-19" di Cuneo, in applicazione della normativa nazionale e regionale emergenziale relativa al piano vaccinale Covid-19, localizzata nell'area del parcheggio scoperto adiacente il "Movicentro" ubicato in Cuneo, corso Monviso, come specificato nel testo depositato agli atti del Comune;
- 2) di dare atto che il costo di noleggio mensile risulta essere pari ad Euro 7'500,00#, a carico del Comune di Cuneo, salvo eventuali future proposte di sponsorizzazione da parte di privati in base all'avviso sopra citato, a partire dal termine del contratto di sponsorizzazione previsto con la Società Docks Lanterna di Genova;
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa derivante dall'approvazione del suddetto protocollo d'intesa è assicurata dalla variazione del bilancio di previsione 2021/2023 adottata in data odierna dalla Giunta in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale;
- 4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo, Dott. Federico Borgna, o suo delegato a firmare tale Protocollo d'Intesa in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo;
- 5) di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio, Dott. Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito al fine di avviare celermente il "Punto di vaccinazione territoriale Covid-19" di Cuneo;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Corrado Parola

Emergenza sanitaria a seguito di pandemia da Covid-19 – Convenzione per la realizzazione e gestione di un centro vaccinale Covid-19 in Cuneo.

PREMESSO CHE

- nell'attuale contesto socio sanitario, caratterizzato dal permanere dell'emergenza determinata dalla circolazione del virus COVID 19, è necessario garantire la somministrazione del vaccino al maggior numero possibile di cittadini, secondo le indicazioni fornite dagli organi competenti dello Stato e della Regione Piemonte;
- l'Azienda Sanitaria Locale CN1 [in seguito "ASL CN1"], nell'ambito delle proprie competenze relative alla fase di organizzazione e gestione della somministrazione dei vaccini anti COVID 19, ha richiesto al Comune di Cuneo l'individuazione di un'area idonea all'esecuzione del piano vaccinale rivolto a tutta la popolazione non ricadente nelle categorie prioritarie, già precedentemente oggetto di vaccinazione;
- l'Amministrazione comunale, secondo le prescrizioni e necessità comunicate dall'A.S.L. CN1 e in ottemperanza alla normativa statale e regionale in vigore, ritiene necessario e urgente individuare e mettere a disposizione un'area idonea a garantire la possibilità di procedere alla vaccinazione della popolazione;
- la Giunta comunale ha individuato nell'area del parcheggio scoperto adiacente il "Movicentro", ubicata in Cuneo, corso Monviso e catastalmente individuata al foglio 90, mappale 2614, il luogo più idoneo per la localizzazione del centro vaccinale Covid-19, avendo la stessa una superficie ampiamente sufficiente a ospitare una tendostruttura temporanea di idonee dimensioni, che garantisca al tempo stesso efficienza di

prestazioni e sicurezza delle persone e degli operatori impegnati nella somministrazione del vaccino;

- il Comune di Cuneo risulta in disponibilità della tendostruttura, funzionale alla creazione del “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19” di Cuneo
- tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 — PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto di questa Convenzione è la consegna della tendostruttura funzionale all’avvio ed alla gestione del “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19” di Cuneo, in applicazione della normativa nazionale e regionale emergenziale relativa al piano vaccinale Covid-19, situata nell’area del parcheggio scoperto adiacente il “Movicentro” ubicato in Cuneo, corso Monviso, catastalmente individuato al foglio 90, mappale 2614, il tutto come meglio individuato in tinta rossa nella planimetria dell’area allegata al presente atto sotto la lettera [A], per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA STRUTTURA

Il “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19” è costituito da una tendostruttura temporanea, di idonea superficie coperta, all’interno della quale sono ricavati specifici ambienti, indicati nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera [B].

La tendostruttura è costituita da:

- Struttura 15x25 m e tunnel di collegamento 15x 5 m
 - Struttura in alluminio con teli di copertura in poliestere spalmato PVC colore bianco ignifugo cl.2 completa di:
 - Chiusura perimetrale con teli ignifughi cl.2 e pannellatura interna ignifuga cl.1
 - Pavimentazione in legno trattato ignifugo cl.1 completa di rivestimento con linoleum lavabile ignifugo cl.1
 - 4 porte con maniglione antipanico
 - Controsoffittatura per acustica
 - Illuminazione e distribuzione elettrica secondo indicazioni ASL CN1
 - 5 estintori a polvere 34A 144B
 - Segnaletica
 - Impianto di riscaldamento elettrico con tubair per ricircolo aria

Tutte le caratteristiche della tendostruttura saranno comunque allineate alle specifiche indicate dall'ASL CN1 e riportate nell'allegato C.

La tendostruttura è dotata di idonei e funzionanti impianti tecnologici (illuminazione, elettrici) e di riscaldamento e predisposta per l'installazione di un impianto di raffrescamento (da attivare nel periodo giugno-agosto).

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Per la realizzazione del progetto “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19” di Cuneo, le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, ad assicurare le seguenti prestazioni:

A. ASL CN1

Sono a carico dell'ASL CN1:

- la presa in carico della struttura, da effettuare mediante sottoscrizione di verbale tra il Comune di Cuneo e l'ASL CN1 nel quale quest'ultima dichiarerà di aver visitato la struttura, di averla trovata adatta all'uso

convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna formalmente con il ritiro delle chiavi, al fine di utilizzarla ad ogni effetto secondo la destinazione d'uso legata all'attuazione del programma anti-COVID di vaccinazione della cittadinanza locale, costituendosi da quel momento custode della stessa. L'ASL CN1 si impegna a riconsegnare la struttura nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Eventuali danneggiamenti agli impianti ed ai locali assegnati devono essere comunicati tempestivamente al Comune di Cuneo. L'ASL CN1 si impegna a mantenere la struttura con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo tale da riconsegnarla allo scadere della presente Convenzione nello stesso stato di efficienza e conservazione riscontrati al momento dell'affidamento, fatto salvo il normale deterioramento conseguente all'utilizzo nel tempo;

- l'attivazione di allacciamento temporaneo di fornitura energia elettrica dalla cabina esercita dal Gestore Locale di Rete Elettrica presente nell'area Movicentro;
- i costi emergenti dall'attivazione delle utenza elettrica necessaria al funzionamento della struttura e degli impianti (compreso eventuale riscaldamento e raffrescamento) e assunzione a carico del proprio bilancio delle relative spese per l'intera durata di funzionamento del "Punto di vaccinazione territoriale Covid-19" di Cuneo;
- l'allestimento dei locali interni della tendostruttura per quanto riguarda le attrezzature sanitarie e correlati arredi ad uso sanitario e attrezzatura informatica costituente terminale operativo delle postazioni di accettazione e registrazione dei dati del processo vaccinale, fatta eccezione per sedie e

scrivanie lavabili e disinfettabili che verranno garantite dal Comune di Cuneo;

- predisposizione e aggiornamento del piano organizzativo di gestione in sicurezza del flusso e deflusso dei cittadini cui viene somministrato il vaccino;
- la pulizia e la sanificazione, con le modalità e la frequenza indicati dalle disposizioni sanitarie nazionali e regionali vigenti, delle pareti, degli arredi, delle attrezzature della tendostruttura e dei servizi igienici presenti all'interno della struttura "Movicentro";
- la corretta gestione della struttura per l'intera durata della campagna vaccinale;
- eventuali danni che potessero derivare alla tendostruttura o a terzi in dipendenza dell'attività svolta all'interno della stessa, con pieno esonero di responsabilità del Comune di Cuneo; è garantita dal "Programma assicurativo dei rischi sanitari delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Piemonte" la copertura assicurativa per la responsabilità civile derivata ai sensi di legge all'A.S.L. CN1 in relazione allo svolgimento delle proprie attività di competenza istituzionale, come individuate dalla normativa vigente in materia, anche di fonte regionale, e comunque di fatto svolte;
- l'utilizzo della connessione ad Internet fornita dal Comune di Cuneo per finalità istituzionali e connesse alla campagna vaccinale;
- l'acquisizione, installazione e gestione di eventuale sistema di chiamata visivo o acustico secondo codice attribuito all'utente nel passaggio presso la postazione di accettazione (pannello visivo riportante il codice chiamato

presso la postazione o microfono e amplificatore orientato verso area di attesa.

B. COMUNE DI CUNEO

Per le finalità oggetto di questa Convenzione, il Comune di Cuneo concede in uso esclusivo all'ASL CN1 la tendostruttura indicata all'articolo 2 in funzione dell'avvio e della gestione, all'interno della stessa, del "Punto di vaccinazione territoriale Covid-19" di Cuneo.

La presa in carico della struttura avverrà a seguito sottoscrizione del suddetto verbale tra le parti e l'acquisizione di tutte le certificazioni indicate in allegato C.

Il Comune di Cuneo assicura i seguenti servizi e prestazioni:

- il mantenimento generale della struttura per l'intera durata della campagna vaccinale;
- sorveglianza notturna del centro vaccinale, da realizzarsi con proprio personale o con affidamento del servizio a operatore esterno specializzato, per una durata non superiore a 12 ore giornaliere nell'arco temporale dalle ore 20,00 alle ore 8,00;
- messa a disposizione di blocchi servizi igienici presenti nella struttura del Movicentro (1 blocco per utenza del centro vaccinale e del Movicentro e 1 blocco ad uso esclusivo del personale sanitario impiegato nel centro vaccinale)
- pulizia dell'area antistante la tendostruttura;
- fornitura e installazione di arredi interni (sedie e scrivanie) lavabili e disinfettabili all'interno della tendostruttura;
- la realizzazione dell'allacciamento delle postazioni di lavoro alla rete in

fibra ottica comunale;

- il trattamento del traffico dati generato dalle postazioni di lavoro connesse alla rete Internet messa a disposizione dal Comune, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantirne la riservatezza.

Il Comune di Cuneo sottoscrive la nomina a responsabile del trattamento dei dati transitati sui sistemi di sicurezza, ex art. 28 GDPR – allegato D, modello fornito dall'ASL, compilando inoltre l'apposito modulo "Comunicazione Amministratori Sistema/Database", per le funzioni di amministratore di sistema.

ARTICOLO 5 – DURATA

La presente Convenzione scade il 31 ottobre 2021.

Alla scadenza l'ASL CN1 si impegna a riconsegnare la struttura nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

ARTICOLO 6 – RECESSO E RISOLUZIONE

In considerazione della finalità dell'accordo e dell'arco temporale particolarmente ristretto, le parti concordano che nessuna di esse potrà recedere anticipatamente da questa Convenzione, salvo motivi di carattere straordinario connessi all'emergenza sanitaria in atto.

ARTICOLO 7 – CONTROVERSIE

Si conviene che qualsiasi controversia concernente la presente Convenzione sarà deferita, in via esclusiva, al Tribunale di Cuneo, fatti salvi gli strumenti obbligatori di deflazione del contenzioso.

ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA DEI DATI

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione alle procedure connesse alla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), e dal medesimo Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

ARTICOLO 9 – SPESE

Tutte le eventuali spese di registrazione del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico delle parti in egual misura.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e alla normativa sanitaria di settore.

La Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4 della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.


Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell’articolo 16 della tabella di cui all’Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Allegato A



Allegato B





Sede legale ASL CN1
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

Prot. / P

Cuneo, 09/03/2021

TENDOSTRUTTURA ADIBITA A CENTRO VACCINALE Sede di Cuneo

Caratteristiche organizzative, strutturali e antincendio minime irrinunciabili.

Reazione al fuoco dei materiali:

- tendone struttura, almeno Classe II
- materiale pareti divisorie, almeno Classe II
- pavimentazione, almeno Classe I
- sedie, Classe 1 o 1IM del tipo lavabile/disinfettabile

Estintori:

- n° 4/5 a polvere da 6 kg almeno tipo 34A 144B
- Idrante libero presente nell'area

Uscite sicurezza:

- n° 3 di larghezza 120 cm con apertura nel verso dell'esodo dotate di maniglione antipanico
- Idonea cartellonistica
- Indicazioni di emergenza con planimetrie di evacuazione e norme di comportamento

Impianto elettrico:

- quadro elettrico generale in prossimità dell'ingresso principale equipaggiato con protezioni limitazione max corrente e guasti verso terra (differenziali) con suddivisione linee dedicate all'illuminazione e linee f.m. dedicate all'alimentazione delle prese d'utenza

Ai fini dell'acquisizione delle certificazioni dell'impianto (dichiarazione di conformità) secondo norma sarà necessario procedere alla formulazione di progetto specifico sottoscritto da professionista abilitato.

La consistenza dell'impianto di distribuzione f.m. (prese) dovrà essere pari a:

- o Almeno due prese (centralino per esterno per alloggiamento quattro moduli occupati da n°1 italiana bipasso+ n°1 schuko) per la postazione anamnesi di ogni linea vaccinale
- o Almeno due prese (centralino per esterno per alloggiamento quattro moduli occupati da n°1 italiana bipasso+ n°1 schuko) per la postazione di inoculazione di ogni linea vaccinale
- o Almeno quattro prese (n°2 italiana bipasso + n° 2 schuko bivalenti) per ogni postazione di accettazione
- o Almeno due prese (n°1 italiana bipasso+ n°1schuko) per ogni postazione di registrazione post-vaccinazione

- Almeno tre prese (n°2 italiana bipasso + schuko) per il locale spogliatoio utilizzabile anche come stoccaggio temporaneo farmaci
- Almeno tre gruppi presa interbloccata 2p+t 16A IP67 da posizionarsi singolarmente su pareti contrapposte per alimentazione lavapavimenti e caricabatterie del carrello emergenze.

Considerata la presenza massima di 6 linee vaccinali ognuna delle quali dotata di zona anamnesi, zona di inoculazione, zona registrazione post-inoculazione, a cui si deve aggiungere la dotazione delle 4 postazioni di accettazione, la dotazione del locale spogliatoio e la dotazione di prese di servizio su pareti laterali, la consistenza numerica delle dotazioni elettriche si riassume in:

- 28 prese bipasso italiana (P11/P17)
- 27 prese schuko
- 03 prese interbloccate 2p+t 16A IP67

La sezione dell'impianto elettrico dedicato ad illuminazione di tutta la tendostruttura (compreso locali spogliatoio) dovrà essere integrato con sistema di illuminazione di emergenza avente autonomia funzionale in caso di black-out, (minimo 60 minuti - minimo 5 lux a 1 m altezza).

Dovrà essere previsto un impianto di diffusione sonora d'emergenza (megafono) per messaggi di avviso.

Per ciascuna postazione di vaccinazione occorre prevedere un sistema di chiamata visivo o acustico secondo codice attribuito all'utente nel passaggio presso la postazione di accettazione (pannello visivo riportante il codice chiamato presso la postazione di anamnesi o microfoni presso postazioni di anamnesi e amplificatore orientato verso area di attesa antevaccinazione).

Impianto idrico-sanitario:

- trattandosi di struttura entro cui si eroga prestazione sanitaria, è opportuno che venga realizzato almeno un punto prelievo acqua ad uso potabile per esigenze di igiene/trattamento di pulizia, lavaggio di superfici di attrezzature non aventi valenza sanitaria esclusiva; parimenti dovrà essere realizzato un impianto di captazione acque reflue grigie (da considerarsi a supporto e completamento della distribuzione idrica pulita in pressione) da recapitarsi direttamente in fognatura pubblica.

Impianto di climatizzazione:

- sia il raffrescamento che il riscaldamento della volumetria interna delimitata dalla tendostruttura dovranno essere realizzati mediante impianti che consentono un adeguato ricambio d'aria (minimo pari a 2 ricambi/h) in linea con le indicazioni definite dal CTS in merito agli ambienti ad uso medico in periodo pandemico
- il volume d'aria orario immesso nella tendostruttura dovrà essere adeguatamente filtrato nel punto di presa da esterno al fine di preservare l'efficienza degli elementi di scambio termico con i quali si garantisce l'apporto entalpico di trattamento
- la funzione riscaldamento dovrà essere garantito da impianto dedicato autonomo rispetto all'impianto che assicura la refrigerazione

- le scelte progettuali che verranno effettuate in merito alla climatizzazione estiva (raffrescamento) dovranno garantire l'assenza di formazione di condensa all'interno del volume interno della tendostruttura

Densità persone ammissibile ai fini prevenzione incendi:

Questo parametro ha influenza nella definizione della superficie complessiva della tendostruttura in relazione ai dati gestionali attesi che condizionano la capacità/potenzialità vaccinale dell'insieme di risorse tecnologiche ed umane impegnate nell'operazione:

- 0,1 persona/m² (ambulatori) – ha influenza sul dimensionamento dell'area della singola linea vaccinale
- 0,4 persone/m² (locali attesa) – ha influenza sul dimensionamento delle aree di attesa pre- e post-vaccinazione in relazione ai tempi di processamento della singola vaccinazione (5 minuti/operazione) e tempi di osservazione (15 minuti/sogetto vaccinato)

La ditta installatrice della struttura dovrà fornire indicazioni su:

- indicazione limiti di esercizio per carico neve e eventi atmosferici adeguati alla zona geografica (velocità del vento rilevata con anemometro) adeguati per la zona
- modalità di riscaldamento/raffrescamento

Note su sicurezza:

- Assenza di barriere architettoniche (anche sul percorso di accesso alla struttura).
- WC separati operatori/utenti (compreso disabili).
- Postazioni accettazione dotate di plexiglass (parafiato).
- Arredi e pareti/pavimenti lavabili/disinfettabili.
- Prevedere area di stazionamento barella (possibilmente in prossimità del punto di stazionamento del carrello delle emergenze).
- Verificare transitabilità della barella nelle aree vaccinali e praticabilità delle manovre di emergenza su paziente barellato nelle aree vaccinali
- Adeguata aereo/illuminazione locali.
- Eventuali vetrate dovranno essere di tipo antinfortunistico, lavabili/disinfettabili.
- Nell'area circostante dovrà essere installato un sistema di sorveglianza con telecamere facente capo a postazione remota di controllo presso le strutture del comune.
- Prevedere un servizio di sorveglianza/sicurezza (ronda) sia in orario di erogazione del servizio, sia nelle ore in cui la struttura non è presidiata.

Acustica ambientale:

- le pannellature per segregazione delle varie postazioni (e possibilmente anche le pareti laterali e il soffitto) dovranno essere del tipo fonoassorbente (e lavabile), per ridurre il riverbero acustico.

Impianto cablaggio dati:

Realizzazione rete dati per collegamento verso postazioni informatiche da realizzarsi a carico del soggetto allestitore dell'infrastruttura vaccinale (Amministrazione comunale o sponsor agente per conto Amministrazione comunale).

- Cablaggio:
 - Dovrà essere realizzato un piccolo impianto di cablaggio dati per dotare le postazioni informatiche (postazioni di accettazione e uscita, postazioni medico, postazione amministrativa di data entry) di punti rete, nello specifico:
 - 10 punti rete RJ45 cat. 6 per le postazioni amministrative di ingresso/uscita
 - 2 punti rete RJ45 cat. 6 per ciascuna postazione medico
 - 2 punti rete RJ45 cat. 6 per ciascuna postazione amministrativa di data entry
 - I punti rete di cui sopra devono essere attestati su un patch panel cat. 6, da collocare all'interno di un armadio di cablaggio da terra (minimo 24u, profondità 60cm, larghezza 60cm, dotato di barra alimentazione elettrica con almeno 4 prese italiane/shuko), che deve essere fornito e posato in opera
 - I punti rete devono essere numerati con la medesima numerazione lato presa e lato armadio, con ordine sequenziale
 - La collocazione dell'armadio di cablaggio va prevista nei pressi del punto in cui il comune fornirà il collegamento Internet via cavo
 - I cavi di rete dovranno essere in cat. 6 adatti alla normativa antincendio per locali sanitari; si richiede la consegna della certificazione del cablaggio
 - Nel caso di utilizzo di passaggi cavi a pavimento, gli stessi dovranno essere realizzati con canaline apposte anti-inciampo sopra-pavimento
- Impianto elettrico a servizio dei punti rete e dell'armadio:
 - A fianco di ogni punto rete vanno realizzate un numero adeguato di prese elettriche, shuko bistandard (almeno 3 prese elettriche per ogni postazione)
 - Va portata linea di alimentazione per gli apparati attivi da collocare all'interno dell'armadio di cablaggio
- UPS:
 - dovrà essere fornito un UPS da 1500 VA da destinare all'alimentazione degli apparati attivi all'interno dell'armadio di cablaggio

Documentazione certificativa da acquisire per la presa in consegna della struttura:

- Certificazione collaudo tendostruttura con indicazione limiti di esercizio per carico neve ed eventi atmosferici (vento e sisma)
- Certificazione impianto elettrico, termico (sia per la quota tecnologica finalizzata al riscaldamento, sia per la quota tecnologica finalizzata alla refrigerazione) ed idrico-sanitario (DM 37/08)

- Certificazione reazione al fuoco materiali utilizzati in relazione alle indicazioni circa le caratteristiche tecniche di minima richieste
- Certificazione reazione al fuoco arredi e sedie forniti nell'ambito del noleggio da terzi o poste a disposizione dall'Ente Comunale
- Certificazione caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte antincendio e relativi maniglioni antipanico con annesse certificazioni di corretta posa
- Dichiarazione ricambi d'aria negli ambienti
- Dichiarazione accessibilità alla struttura (abbattimento barriere architettoniche)
- Indicazione dei prodotti da utilizzare per assicurare la pulizia/disinfezione degli arredi