



Città di Cuneo

Settore Personale, socio-educativo e appalti

Servizio Personale e organizzazione

Ufficio programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale

Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura di complessivi n. 7 posti di «Istruttore tecnico» [categoria giuridica C], a tempo indeterminato presso i comuni di Caraglio, Bagnolo Piemonte, Borgo San Dalmazzo, Saluzzo, Sampeyre e Villafalletto

Prova 1

Il Comune intende eseguire lavori di manutenzione straordinaria di due strade comunali interne al centro abitato, al fine di mantenere in stato di efficienza alcuni tratti che versano in stato di degrado.


Nel dettaglio gli interventi previsti e il relativo costo unitario per la loro esecuzione sono i seguenti:

- *Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg 0,700/mq, per ancoraggio del tappeto di usura dello strato di binder - €/mq. 0,52*
- *Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per tappeto di usura come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione. Esclusa fornitura e stesa di emulsione per mano di attacco. Per m² e per uno spessore di cm 4 - €/mq. 6,53*

Le suddette lavorazioni dovranno essere eseguite su tratti di strade comunali di seguito specificate:

1. via Roma: il tratto interessato dagli interventi di manutenzione è della lunghezza di mt 250 per una larghezza di carreggiata di mt 3,50;
2. corso Torino: il tratto interessato dagli interventi di manutenzione è della lunghezza di mt 400 per una larghezza di carreggiata di mt 5,50.

Al fine di consentire all'Amministrazione comunale di programmare gli interventi di manutenzione in questione e prevedere la spesa totale per l'esecuzione dei lavori a bilancio dell'ente, il/la candidato/a predisponga – sulla base dei dati e dei modelli forniti e assumendo a piacere eventuali elementi mancanti – il computo metrico estimativo dei lavori e il conseguente quadro economico di spesa generale e rediga una sintetica relazione tecnica illustrativa del progetto, fornendo anche un verosimile cronoprogramma dello svolgimento delle fasi lavorative.



COMUNE DI NEIVE

Provincia di Cuneo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE
COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO**

COMMITTENTE:

PROGETTO:

Data


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI



[Handwritten signatures and initials]

Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITÀ	IMPORTI		TOT PARZ.
		Par. Ug.	Lungh.	Largh.	Altezza Peso	Positivi	Unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO									
	Via Roma - C.so Torino								
1	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg 0,700/mq, per ancoraggio del tappeto di usura dello strato di binder - €/mq. 0,52						0,52		
	SOMMANO								
2	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per tappeto di usura come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindatura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione. Esclusa fornitura e stesa di emulsione per mano di attacco. Per m² e per uno spessore di cm 4 - €/mq. 6,53						6,53		
	SOMMANO								
TOTALE LAVORI A MISURA								0,00	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI									
A) importo dei lavori a misura (in arrotondamento) €								0,00	
di cui:									
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta circa il 2,50% dei lavori €								0,00	
lavori soggetti a ribasso d'asta €								0,00	
Sommano €									
B) Somme a disposizione dell'amministrazione									
1) spese tecniche per progettazione lavori e impianti, direzione lavori, contabilità €								0,00	
2) I.V.A. sui lavori 10% €								0,00	
4) lavori in economia/imprevisti/arrotondamento €									
Totale somme a disposizione dell'amministrazione €									
TOTALE GENERALE PROGETTO €									



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials, located to the right of the official stamp.